

**Lucrari de reparatii în caminul nr. II.
din str. Hristo Botev 4/1, mun.
Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Camin Hristo Botev		
1	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	88,000
2	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" / TDM - Niplu bronz redus 2" x 1 1/2"	buc	1,000
3		VESBO Reductie PPR p/m F 63x2	buc	2,000
4		VESBO Reductie PPR p/m M 63X2	buc	3,000
5	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm / VESBO Teava PPR 63	m	88,000
6		VESBO Teu PPR 63	buc	1,000
7		VESBO Teu PPR redus 63x32x63	buc	3,000
8		VESBO Reductie PPR p/m F 32x1	buc	3,000
9	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / EMMETI Robinet bila 1" MF (Fluture)	buc	2,000
10	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" / VESBO Olandez PPR p/m M 32x1	buc	1,000
11	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" / GTN Niplu bronz 1"	buc	1,000
12	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" / GTN Teu bronz redus 1" x 1/2" x 1"	buc	1,000

1	2	3	4	5
13	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / EMMETI Robinet bila 1/2 MF (Fluture)	buc	1,000
14	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / TDM Racord Pex-Al M 16x1/2" Cheie	buc	1,000
15	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / GTN Niplu bronz 1/2"	buc	1,000
16	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / VESBO Robinet bila PPR 25	buc	1,000
17		VESBO Mufa PPR 25	buc	1,000
18	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / VESBO Teava PPR -Stabil Fiberglass 25	m	4,000
19		VESBO Cot PPR 90 FF 63	buc	16,000
20		VESBO Mufa PPR 63	buc	16,000
21	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" / Colier teava cu garnitura si diblu 2"	buc	50,000
22	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,000
23	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Tija filetata DIN975 M8x1000	buc	8,000
24		Piulita de imbinare M8*25	buc	26,000
25	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" / EMMETI Robinet bila 2" FF (Maneta)	buc	1,000
26		VESBO Capac PPR 32	buc	2,000
27	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind	buc	1,000

1	2	3	4	5
		diametrul de 2" / Racord QA compres metal FE D 2"		
28	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"	buc	3,000
29		Filet otel sudura 2" 60mm	buc	1,000
30		Cot otel sudura 90* 2"	buc	2,000
31	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" / GTN Olandez bronz 2" MF	buc	1,000
32	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	92,000
33	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	9,200
34	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	92,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.