

CAIET DE SARCINI

PENTRU PROCEDURA LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat Primăria Ciuciuleni rul Hincești

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria Ciuciuleni rul Hincești

3. Obiectul achizițiilor Depozit „Amenajarea bazei tehnico-materială”

Primăria s. Ciuciuleni rul Hincești

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,15
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (groapa de fundatie 0,5x0,5x1m, pentru coloane metalice)	m3	3,00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	23,00
4	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(5x20mm)gr150mm, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	4,50
5	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv(fundatii pentru stilpi de metal, pardoseli gr-150mm, pereu gr-100mm) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	8,50
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,00
7	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Teava patrata	t	1,07

1	2	3	4	5
		120x80x8 L-5m in fundatie de betan (0,5x0,5m x1m)		
8	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Grinda din profil U 160x60x4mm)	t	0,10
9	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (contravintuire din cornier 40x40x3mm)	t	0,03
10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil 40x40x2mm pentru fixarea stilpilor metal in partea superioara)	t	0,058
11	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	30,00
12	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Sandwich gr-80mm) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	84,00
13	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Sandwich gr- 50mm) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,02	m2	33,00
14	CG46A	Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe suport existent (sapa) Material marunt (tevi gofrate, suport al traductorului, cirpe)=1,01	m2	5,00
15	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2(VVG ng 3x1,5mm2 pentru iluminat si priza cupru)	100 m	0,20
16	01	Supraveghere video in complex	set	1,00