

**Amenajarea zonei de agrement
din com. Chirca, rnl Aneni Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Construcția stadionului de baschet-volei

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,900		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,000		
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	252,200		
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,950		
5	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Argila pentru umpluturi)	100 m3	0,765		
6	Pret de piata	Argila	m3	76,500		
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Aducere argila pentru umpluturi)	t	99,450		
8	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,765		
9	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,765		
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,200		
		Capitolul 1.2. Fundatia				
11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau	100m2	4,200		

1	2	3	4	5	6	7
		de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
12	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20*40	m3	61,200		
13	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate A3 d10	kg	4 195,60 0		
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Бетон .100мм)	m2	510,000		
		Capitolul 1.3. Strat suport teren de basket si volei (dimensiuni 15x28m, S=510m2)				
15	TsH43A aplicat	Asezarea acoperirii cu placi din cauciuc 35mm (doar manopera)	m2	510,000		
16	Pret de piata	Placi din cauciuc 35mm	m2	510,000		
		Capitolul 1.4. Instalare plasa de volei				
17	TsH38D	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei, inclusiv plasa	buc	2,000		
		Capitolul 1.5. Amenajarea in jurul stadionului Capitolul 1.5.1. Lucrari de terasamente				
18	TsC03B 1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,160		
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	20,890		
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,160		
		Capitolul 1.5.2. Strat suport in jurul stadionului				
21	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,600		
22	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x25x7 cm, pe fundatie de beton	m	185,000		
23	TsC54C	Strat din pietris spalat fr.4-8mm	m3	16,070		
Cheltuieli directe			lei			
CAS						
Total						
Cheltuieli de transport						
Total						

1	2	3	4	5	6	7
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
		Capitolul 2. Utilaj teren de basket si volei				
24	Pret de piata	Plasa volei 9.5x1m (100x100x2mm)	buc	1,000		
25	Pret de piata	Panouri de baschet total echipate, inclusiv cosul, plasa si sistemul de fixare	buc	2,000		
Cheltuieli directe			lei			
Cheltuieli de depozitare						

Total:

Cheltuieli directe lei

TVA

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()