

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com.Singereii Noi**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com.Singereii Noi**
 3. Obiectul achizițiilor **Extinderea si instalarea iluminatului public in sat.Singereii Noi com. Singereii Noi, rl Singerei PT522**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	3	Denumire lucrărilor	
			4	5
		1. Lucrari de electromontaj		
1	33-04-008-3	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 0,4kV-1kV (cu detensionarea) cu ajutorul autohidroascensorului. СИП -4 2x25 mm ² ,LEAI - 0,38 kV	1 km	0,91
2		Cablu СИП 4- 2x25mm ²	m	910,00
3	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: AVVGng 3x4 mm ²	100 m	0,66
4		Cablu АBBГ -3x4mm ²	m	66,00
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,08
6		Cablu АBBГ-2x25mm ²	m	8,00
7	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,08
8		Furtun metalic izolat D25mm	m	8,00
9		Banda F2007	m	90,00
10		Clama A200	buc	90,00
11		Suport CA 1500	buc	22,00
12		Clema ES 1500	buc	20,00
13		Clema PA 25*100(PA1000)	buc	30,00
14		Clema de filiera "ПС-1-1"	buc	10,00
15		Curelusa CSB 180	buc	60,00

1	2	3	4	5
16		Clema de ramificare LP2x95	buc	48,00
17		Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK	buc	10,00
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de evidenta suspendat, pina la 600x600x350mm, BZUM-TF-01 220V, 25A, IP65	buc	1,00
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de evidenta suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350mm ЦПН-123-074-У2, IP54	buc	1,00
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C25A	buc	1,00
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	1,00
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C32A	buc	1,00
23	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-40A	buc	1,00
24	08-03-525-2	Intreruptor BH32-2P-40A	buc	1,00
25	08-01-081-1	Releu de timp ТЭ-15, In-16A	buc	1,00
26	08-01-015-10	Descaracator supratensiune neliniar, tensiune 220 V ОПС1-В, IP	set	1,00
27	08-03-530-1	Contactator electromagnetic КМИ-34012, Ub-220V, In-40A	buc	1,00
28	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,25
29		Teava patrata 80x80x3	m	6,00
30	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofazat ME 172-D1A42, Un-220V, In-5-85A	buc	1,00
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K20	buc	22,00

1	2	3	4	5
32		Consola metalica de tip K20 -0,5 -0,5 - 0 - 10 D48mm	buc	22,00
33	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, LED -30W	100 buc	0,22
34	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,10
35	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,00
2. Utilaj				
36		Corp de iluminat LED -30W, 6000K	buc	22,00
37		Dulap BZUM-TF- 220V, In-25A	buc	1,00
38		Dulap de comanda ЦПН-123-074-У2, IP54	buc	1,00
39		Contor electronic ME 172-D1A42, Un-220V, In-5-85A	buc	1,00
40		Intrerupator automat BA47 -29 1P B16A	buc	1,00
41		Intrerupator automat BA47-29 1P C32A	buc	1,00
42		Intrerupator automat BA47-29 1P C25A	buc	1,00
43		Intrerupator de sarcina BH32- 1P-40A	buc	1,00
44		Intrerupator de sarcina BH32- 1P-40A	buc	1,00
45		Descarcator ОПСІ-В-1P	buc	1,00
46		Releu de timp ТЭ-15, In-16A	buc	1,00
47		Contactor electromagnetice КМН 34012, Ub-220V, In-40A	buc	1,00

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)