

**LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarilor: IMSP CENTRUL DE SANATATE UNGHENI

**2. Obiectul achizițiilor: LUCRĂRI DE DEMONTARE, MONTARE , REGLARE ȘI DARE ÎN
EXPLOATARE A ASCENSOARELOR NOI**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Servicii de elaborare, acte normative, proiect de executie.		
1	Conform listei	Proiectul de Executie a ascensorului cu expertiza tehnica	buc	2,000
2	Conform listei	Expertiza tehnica a planseului camerei de mecanisme.	buc	2,000
3	OA012	Documente si analize privind intocmirea devizelor, executia, receptia si decontarea serviciilor de montare si reglare a ascensorului, intocmirea cartii tehnice a ascensorului.	buc	2,000
		Lucrari de demontare a ascensorului existent, lucrari de montare si reglare a ascensorului nou.		
		2.1. Lucrari de demontare a ascensorului existent AS 500/5		
4	MAsD05A	Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru materiale (elevatoarelor pentru materiale) de uz general, cu usi rabatabile, la 6 statii, cu viteza 0,5 m/s, inaltimea putului 22,5 m, inaltimea cabinei pina la 2,4 m (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare 500 kg	ascensor	2,000
5	MAsD05F1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 6, se adauga sau se scade pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare: 500 kg	1 statie	2,000
6	MAsD05G1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului mai mult sau mai putin de 22,5 m, se adauga sau se scade pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare: 500, 1000 kg	m	3,600
		Asigurare social, 24%		
		Total		
		Cheltuieli de regie, %		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		2.2. Lucrari de montare a ascensorului nou		
7	MAsB01C	Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m	ascensor	2,000

1	2	3	4	5
8	MAsB01D1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	1 statie	-10,000
9	MAsB01E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C	m	-39,400
10	RCsH13A	Consolidarea planseului din camera de mecanisme pentru rezistenta la sarcinile utilajului.	buc	2
11	TsI50A10	Evacuarea deșeuri tehnice și lucrări de curățare în CM și la etaj tehnic în perimetrul CM după lucrări de construcție.	t	7
12	ancadramente	Înrămarea ușilor puțului cu oțel inoxidabil de tip standard 200*200mm	buc	7
		Asigurare social, 24%		
		Total		
		Cheltuieli de regie, %		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		2.3. Servicii de reglare , masurari electrice, Verif.Tehnica		
10	1-14-026-1	Ascensor de persoane pentru cladiri administrative, pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 1000 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s	ascensor	2,000
11	1-14-026-4	In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-026-01	1 oprire	-6,000
12	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	2,000
13	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	6,000
14	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	2,000
15	1-11-028-2	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor	1 masurare	20,000
		Asigurare social, 24%		
		Total		
		Cheltuieli de regie, %		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total deviz: Inclusiv salariu		