

**LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarilor: IMSP CENTRUL DE SANATATE UNGHENI**

**2. Obiectul achizițiilor: LUCRĂRI DE DEMONTARE, MONTARE, REGLARE ȘI DARE ÎN  
EXPLOATARE A ASCENSOARELOR NOI, mun. Ungheni, str. Romana 27**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Servicii de elaborare, acte normative, proiect de executie.</b>				
1	Conform listei	Proiectul de Executie a ascensorului cu expertiza tehnica	buc	2,000
2	Conform listei	Expertiza tehnica a planseului camerei de mecanisme.	buc	2,000
3	OA012	Documente si analize privind intocmirea devizelor, executia, receptia si decontarea serviciilor de montare si reglare a ascensorului, intocmirea cartii tehnice a ascensorului.	buc	2,000
<b>Lucrari de demontare a ascensorului existent, lucrari de montare si reglare a ascensorului nou.</b>				
<b>2.1. Lucrari de demontare a ascensorului existent AS 500/5</b>				
4	MAsD05A	Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru materiale (elevatoarelor pentru materiale) de uz general, cu usi rabatabile, la 6 statii, cu viteza 0,5 m/s, inaltimea putului 22,5 m, inaltimea cabinei pina la 2,4 m (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare 500 kg	ascensor	2,000
5	MAsD05F1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 6, se adauga sau se scade pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare: 500 kg	1 statie	2,000
6	MAsD05G1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului mai mult sau mai putin de 22,5 m, se adauga sau se scade pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare: 500, 1000 kg	m	3,600
<i>Asigurare social, 24%</i>				
<i>Total</i>				
<i>Cheltuieli de regie, %</i>				
<i>Total</i>				
<i>Beneficiu de deviz</i>				
<b>2.2. Lucrari de montare a ascensorului nou</b>				
7	MAsB01C	Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, Tip ascensor: electric, producător NIKAN COMPANY SRL, model 5000 MR, cu cameră pentru mecanisme (machine room – MR);	ascensor	2,000

1	2	3	4	5
		Capacitate de ridicare: pînă la 1000 kg; Viteză nominală: 1,0 m/s; Sistem de tracțiune: troliu electric fără reductor, acționat prin inverter de frecvență (gearless, VVVF drive); Număr opriri: 7 stații (opriri); Structură cabină: pereți din oțel inoxidabil; Uși cabina/puț: automatizate, din oțel inoxidabil, cu deschidere laterală, dimensiuni libere de trecere 900 mm (l) x 2000 mm (h).		
8	MAsB01D1	Pentru fiecare stație, mai mult sau mai puțin decît cele specificate în caracteristica ascensorului, se adaugă sau se scade la normele A, B	1 stație	-10,000
9	MAsB01E2	Pentru fiecare metru de înălțime a puțului, mai mult sau mai puțin de 44 m, se adaugă sau se scade la norma C	m	-39,400
10	RCsH13A	Consolidarea planșeului din camera de mecanisme pentru rezistența la sarcinile utilajului.	buc	2
11	TsI50A10	Evacuarea deșeurilor tehnice și lucrări de curățare în CM și la etaj tehnic în perimetrul CM după lucrări de construcție.	t	7
12	ancadramente	Înrămarea ușilor puțului cu oțel inoxidabil de tip standard 200*200mm	buc	14
		<i>Asigurare socială, 24%</i>		
		<i>Total</i>		
		<i>Cheltuieli de regie, %</i>		
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		<b>2.3. Servicii de reglare, măsurări electrice, Verif. Tehnica</b>		
10	1-14-026-1	Ascensor de persoane pentru clădiri administrative, pentru 10 stații, capacitate de încărcare pînă la 1000 kg, viteza de mișcare a cabinei 1 m/s	ascensor	2,000
11	1-14-026-4	În cazul modificării numărului de stații, se reduce sau se adaugă la norma 01-14-026-01	1 oprire	-6,000
12	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului între prizele de pămînt și elementele legate la pămînt	100 puncte	2,000
13	1-11-013-1	Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	6,000
14	1-11-028-1	Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune pînă la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici	1 linie	2,000
15	1-11-028-2	Măsurarea rezistenței izolației cu	1	20,000

1	2	3	4	5
		megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparator	masurare	
		<i>Asigurare social, 24%</i>		
		<i>Total</i>		
		<i>Cheltuieli de regie, %</i>		
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		