

**Reparația blocurilor sanitare din clădirile
Gimnaziului „Mihail Baban” din
s.Arionești, r-ul Dondușeni.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. WC etajul I, blocul de studii C 1.1. Lucrari de reparatie WC etajul I, blocul de studii C 1.1.1. Lucrari de demolare.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,45		
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	62,00		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	113,40		
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,75		
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12,00		
6	TsI50A2	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanța de 2 km	t	12,00		
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre, deseuri de constructie.	t	12,00		
		Total Lucrari de demolare. Inclusiv salariu				
		1.1.2. Timplarie, usi din profiluri				

1	2	3	4	5		
		de mase plastice.				
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,45		
9	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii, pereti despartitori la cabinele de WC cu inaltimea de 1,8m.	m2	13,50		
		Total Timplarie, usi din profiluri de mase plastice. Inclusiv salariu				
		1.1.3. Peretii si glafurile interioare la usi si ferestre.				
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	113,40		
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	108,50		
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. (glafurile usilor si ferestrelor)	m2	4,90		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,90		
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,90		
		Total Peretii si glafurile interioare la usi si ferestre. Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5		
		1.1.4. Tavanuri.				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul panourilor prefabricate se va coordona cu beneficiarul)	m2	18,75		
		Total Tavanuri. Inclusiv salariu				
		1.1.5. Pardoseli.				
16	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pardoseli din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	5,00		
17	RpCU07E	Matarea santurilor in pardoseli de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,00		
18	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	18,75		
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima 9 mm., dimensiuni minime 45x45cm., suprafata antiderapanta, culoarea se va coordona cu beneficiarul.)	m2	18,75		
		Total Pardoseli. Inclusiv salariu				
		1.1.6. Incalzirea incaperilor WC				
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,00		
21	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,00		
22	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,00		

1	2	3	4	5		
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	4,00		
24	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	16,00		
25	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,00		
26	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,00		
27	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,00		
28	IC38C	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,00		
29	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. inglobata in pardosea.	m	10,00		
30	IC38B	Piesa de racordare (cot 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00		
31	IC38H	Piesa de racordare (teu 25x20x25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00		
32	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	4,00		

1	2	3	4	5		
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm				
33	IC38A	Piesa de racordare (cot 20mm.), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,00		
		Total Incalzirea incaperilor WC Inclusiv salariu				
		1.1.7. Instalatii sanitare.				
34	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,00		
35	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,00		
36	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	16,00		
37	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	12,00		
38	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m	8,00		
39	SA22A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm, distribuirea apei prin subsolul cladirii.	m	20,00		
40	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	6,00		
41	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,00		
42	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan	buc	6,00		

1	2	3	4	5		
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P				
43	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00		
44	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,00		
45	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00		
46	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural, avind diametrul de 20 mm, pentru apa rece.	m	28,00		
47	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural, avind diametrul de 25 mm, pentru apa calda.	m	16,00		
48	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00		
49	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	14,00		
50	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	32,00		
51	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	24,00		

1	2	3	4	5		
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
52	SC13A	Oglinda sanitara montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,00		
53	SE59A1	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton	buc	5,00		
		Total Instalatii sanitare. Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			
		Total Lucrari de reparatie WC etajul I, blocul de studii C Inclusiv salariu				
		1.2. Lucrari de montaj. Electricitate.				
54	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat de plafon in tavane suspendate tip Armstrong	buc	6,00		
55	08-03-605-1	Ventilator axial d.125mm., montat pe perete in sistemul de ventilare existent.	buc	6,00		
56	IA17A	Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de 100 litri	buc	1,00		
57	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton	buc	3,00		
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,00		
59	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn	buc	6,00		

1	2	3	4	5		
		sau plastic				
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	45,00		
61	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	38,00		
62	RpEP08A	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare	10 buc	0,20		
63	pret	Intrerutor automat BA47-29M, capacitate conform sarcinii calculate.	buc	2,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			
		Total Lucrari de montaj. Electricitate. Inclusiv salariu				
		1.3. Utilaje				
64	pret	Boiler vertical apa calda 100 litri	buc	1,00		
65	124	Ventilator axial d.125mm. pentru evacuarea aierului din incaperi sanitare.	buc	6,00		
66	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton	buc	3,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			
		Total Utilaje Inclusiv salariu				
		Total WC etajul I, blocul de studii C				
		2. WC blocul de studii E.				
		2.1. Lucrari de reparatie				
		2.1.1. Lucrari de demolare.				
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,60		

1	2	3	4	5		
68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	71,00		
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	113,10		
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,86		
71	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12,50		
72	TsI50A2	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	12,50		
73	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	12,50		
		Total Lucrari de demolare. Inklusiv salariu				
		2.1.2. Timplarie, usi din profiluri de mase plastice.				
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,00		
75	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,60		
76	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii, pereti despartitori la cabinele de WC cu inaltimea de 1,8m.	m2	24,00		
		Total Timplarie, usi din profiluri de mase plastice. Inklusiv salariu				
		2.1.3. Peretii si glafurile interioare				

1	2	3	4	5		
		la usi				
77	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	114,80		
78	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	113,40		
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. (glafurile usilor si ferestrelor)	m2	1,40		
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,40		
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,40		
		Total Peretii si glafurile interioare la usi				
		Inclusiv salariu				
		2.1.4. Tavanuri.				
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (tipul panourilor prefabricate se va coordona cu beneficiarul)	m2	21,86		
83	RpVA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	8,00		
		Total Tavanuri.				
		Inclusiv salariu				
		2.1.5. Pardoseli.				
84	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pardoseli din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	5,00		
85	RpCU07E	Matarea santurilor in pardoseli de	m	5,00		

1	2	3	4	5		
		51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari				
86	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	22,90		
87	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima 9 mm., dimensiuni minime 45x45cm., suprafata antiderapanta, culoarea se va coordona cu beneficiarul.)	m2	22,90		
		Total Pardoseli. Inclusiv salariu				
		2.1.6. Incalzirea incaperilor WC				
88	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,60		
89	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,00		
90	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,00		
91	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00		
92	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00		
93	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,00		
94	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,00		

1	2	3	4	5		
95	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00		
96	IC38C	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,00		
97	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. inglobata in pardosea.	m	2,00		
98	IC38B	Piesa de racordare (cot 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00		
99	IC38H	Piesa de racordare (teu 25x20x25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,00		
100	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,00		
101	IC38A	Piesa de racordare (cot 20mm.), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,00		
		Total Incalzirea incaperilor WC Inclusiv salariu				
		2.1.7. Instalatii sanitare.				
102	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00		
103	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din	buc	3,00		

1	2	3	4	5		
		faianta, complet echipat				
104	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,00		
105	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	6,00		
106	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m	4,00		
107	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm, pentru apa rece.	m	11,00		
108	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm, pentru apa calda.	m	24,00		
109	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	6,00		
110	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	5,00		
111	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare	buc	1,00		
112	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,00		

1	2	3	4	5		
113	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00		
114	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00		
115	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00		
116	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,00		
117	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,00		
118	SC13A	Oglinda sanitara montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,00		
119	SE59A1	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton	buc	5,00		
120	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare, bare de sprigin din inox d.30x2,5mm.	m	4,50		
		Total Instalatii sanitare. Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				
		2.2. Lucrari de montaj. Electricitate.				

1	2	3	4	5		
121	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat de plafon în tavane suspendate tip Armstrong	buc	9,00		
122	08-03-605-1	Ventilator axial d.125mm., montat pe perete în sistemul de ventilare existent.	buc	5,00		
123	IA17A	Boiler vertical montat pe perete, boilerul având capacitatea de 100 litri	buc	1,00		
124	SE59A1	Uscător de mini, montat pe perete din beton	buc	5,00		
125	RpEE01A	Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau portelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,00		
126	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00		
127	RpEB01A	Montarea conductoarelor mascate, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat, având secțiunea până la 16 mm²	m	52,00		
128	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolanț, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), având diametrul 16-25 mm	m	48,00		
129	RpEP08A	Montarea întrerupătorului în punct de alimentare	10 buc	4,00		
130	pret	Întrerupător automat BA47-29M, capacitate conform sarcinii calculate.	buc	4,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurări sociale</i>	24,00 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			

1	2	3	4	5		
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			
		Total Lucrari de montaj. Electricitate. Inclusiv salariu				
		2.3. Utilaje				
131	pret	Boiler vertical apa calda 100 litri	buc	1,00		
132	124	Ventilator axial d.125mm. pentru evacuarea aierului din incaperi sanitare.	buc	5,00		
133	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton	buc	5,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			
		Total Utilaje Inclusiv salariu				
		Total WC blocul de studii E. Inclusiv salariu				
		3. Aprovizionarea cu apa din fintina existenta.				
		3.1. Lucrari de constructie.				
134	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,24		
135	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	1,60		
136	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,22		
137	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	20,30		
138	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,24		

1	2	3	4	5		
139	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	75,00		
140	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	4,00		
141	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=28x9 mm, pentru teava de distributie care traverseaza subsolul cladirii.	m	24,00		
142	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in fintina, cu diametrul de 25 mm.	m	22,00		
143	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	4,50		
144	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,75		
145	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVG 3x2,5mm2	m	109,00		
146	RpEP08A	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare	10 buc	0,20		
147	pret	Intrerutor automat BA47-29M, capacitate conform sarcinii calculate.	buc	2,00		
		Total	lei			
		Asigurari sociale	24,00 %			
		Transportarea materialelor	10,00 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de regie	14,50 %			
		Total	100,00 +			

1	2	3	4	5		
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			
		Total Lucrari de constructie. Inclusiv salariu				
		3.2. Lucrari de montare				
148	AcC06C	Montarea pompei submersibile, centrifuge, cu Dn aspiratie pina la 40 mm, d-25mm., complet asamblata pentru functia de hidrofor (vas de expansiune, supapa de sens, presostat, ventil, fittinguri s.a. accesorii)	buc	1,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3.3. Utilaj				
149	pret	Pompa suberesibila cu diam. de aspiratie de 25mm. complet asamblata pentru functia de hidrofor (vas de expansiune, supapa de sens, presostat, ventil, fittinguri s.a. accesorii)	buc	1,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		Total Aprovizionarea cu apa din fintina existenta. Inclusiv salariu				
		4. Reabilitarea sistemii de canalizare existenta.				
150	RpAcF33A	Demolarea caminelor de vizita de canalizare existente pentru refacere.	buc	3,00		
151	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,49		
152	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	3,40		
153	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in	100 m3	0,32		


1	2	3	4	5		
		straturi cu grosimea de 15-20 cm				
154	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,32		
155	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	10,20		
156	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	6,00		
157	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 MS , avind diametrul de 160 mm L=6m./3,2 mm.	m	103,00		
158	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,04		
159	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIJ-10 (0,18 m3)	buc	2,00		
160	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-10-9 (0,24m3)	buc	2,00		
161	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIII 1-10-1 (0,10m3)	buc	2,00		
162	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,90		
163	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIJ-15 (0,38 m3)	buc	2,00		

1	2	3	4	5		
164	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-15-9 (0,40 m3)	buc	4,00		
165	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIII 1-15-1 (0,27 m3)	buc	2,00		
166	AcE07A	Montarea capacelor din compozit cu piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare.	buc	4,00		
167	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Scara.	kg	72,00		
168	RpVA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	3,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			
		Total Reabilitarea sistemii de canalizare existenta. Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		TVA	20,00 %	
		Total deviz: Inclisiv salariu		

Preşedintele grupului de lucru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Bețiu Victor