

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria com. Bubuieci**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria com. Bubuieci**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrări de plombare pe mai multe străzi din s. Bubuieci, com. Bubuieci, mun. Chișinău**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de plombare pe str Toadere Bubuio s. Bubuieci (S=108 m2)</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	108,000
2	TsE06B	Pregatirea platformei prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	1,080
3	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.65l/m2 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,010	m2	108,000
4	DB16D k=1.5	(BA16 50/70, SM EN13108-1, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (nisip bitumat si otel patrat de exclus din norma de deviz, norma de consum la beton asfaltic BA-16 - 0.0974 tn/m3) K=1,500	m2	108,000
<b>2. Lucrari de plombare in cartierul str. Stefan cel Mare 25 (S=559m2)</b>				
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Hmed=8-10cm	m3	50,000
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - incarcarea moloz de la desfaceri	100 m3	0,500
7	TsI50A5	Transportarea moloz de la demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	110,000

1	2	3	4	5
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea in depozit	100 m3	0,500
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,590
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului 600,00m2) (din norma se exclude tractorul si buldozerul)	100 m3	1,400
11	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.0-32 mm, LA30 SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=5cm	m3	27,950
12	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.65l/m2 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,010	m2	559,000
13	DB16D k=1.5	(BA16 50/70, SM EN13108-1, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (nisip bitumat si otel patrat de exclus din norma de deviz, norma de consum la beton asfaltic BA-16 - 0.0974 tn/m3) K=1,500	m2	559,000
		<b>3. Amenajarea a 2 treceri de pietoni cu denivelari pe str. Mihai Eminescu</b>		
14	DI141A	Curatirea din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	36,000
15	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.65l/m2 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,010	m2	36,000
16	DB16D	(BA16 50/70, SM EN13108-1, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic	m2	36,000

1	2	3	4	5
		cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (nisip bitumat si otel patrat de exclus din norma de deviz, norma de consum la beton asfaltic BA-16 - 0.0974 tn/m3 - primul strat) K=1,500		
17	DB16D	(BA16 50/70, SM EN13108-1, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (nisip bitumat si otel patrat de exclus din norma de deviz, norma de consum la beton asfaltic BA-16 - 0.0974 tn/m3 - stratul al doilea cu doua pante b=0.5m) K=1,500	m2	36,000
18	DF17A (f)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	30,000
19	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40)	buc	4,000
20	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera B700 (limitator de viteza)	buc	4,000
		<b>4. Deplasare utilaje</b>		
21	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	30,000
22	DI70A	Deplasarea excavator-incarcator si compactoare pe tral cu plarforma de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (k=4) K-curse=4,000	1 km	40,000

Primar

Igor MORARU