

**___Amenajarea bd. Traian,
amplasat intre bd. Dacia si str.
Grenoble**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-1
Amenajare bd. Traian. Faza II**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Faza II		
		Capitolul 1.1. Demolari		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului pentru demontarea bordurelor	m	522,700
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv decaparea imbracamintei, fundatiei si bordurilor; stringerea materialului decapat in gramezi.	m3	479,300
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, inclusiv curatirea imbracamintei sau fundatiei; stringerea materialului decapat in gramezi;	m3	2 039,720
4	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in auto, deseuri de constructie	100 m3	25,190
5	TsI51B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km	t	3 772,400
		Capitolul 1.2. Evacuare ciornoziom		
6	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3. (ciornoziom)	100m2	3,338
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,002
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	130,200
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,002
		Capitolul 1.3. Acoperire tip I - Pietris - 382,10 m2		

1	2	3	4	5
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	3,821
11	RpDD27A	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat, (terasamente), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geocelula 100mm din material plastic	m2	382,100
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.150mm	m3	57,315
		Capitolul 1.4. Acoperire tip II - Pavaj 60mm - 10304,30 m2		
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	103,043
14	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innorire, gr. 100mm	m3	1 030,430
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat gr.60mm, dim. 100x200mm (culoare deschisa), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	8 029,700
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat gr.60mm, dim. 100x200mm (culoare inchisa), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 274,600
		Capitolul 1.5. Acoperire tip III - Pavaj tactil - 58,20 m2		
17	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,582
18	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innorire, gr. 100mm	m3	5,820
19	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare tactil 300x300 (90 grade) din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de	m2	45,600

1	2	3	4	5
		ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, k=0,5 la resursele Ciment (pentru strat) si Nisip (pentru strat)		
20	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare tactil 300x300 (45 grade) din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, k=0,5 la resursele Ciment (pentru strat) si Nisip (pentru strat)	m2	12,600
		Capitolul 1.6. Acoperire tip IV - Asfalt - 1112,40 m2		
21	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	11,124
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	166,860
23	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	111,240
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,667
25	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala k=1.25	m2	1 112,400
		Capitolul 1.7. Diverse		
26	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	166,700
		Capitolul 1.8. Borduri		
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 60x210x1000 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	3 142,350
28	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 340,220
		Capitolul 1.9. FAM		

1	2	3	4	5
29	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare, conform proiectului nr.061/2021	buc	39,000
30	TsH91B	Instalarea urne de gunoi, conform proiectului nr.061/2021	buc	39,000
31		Semisfera din beton, conform proiectului nr.061/2021	buc	24,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.