



Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
**Instituția Medico-Sanitară Publică
„Spitalul Clinic Bălți”**



MD-3100, mun. Bălți, str. Decebal, nr.101, tel: 0231-586-97; fax: 0231-587-33, mail: scmb@ms.md, pagina web: www.scb.md

Anexa nr. 23
la Documentația standard

CAIET DE SARCINI

Obiectul: **Achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperișului IMSP Spitalul Clinic Bălți, blocul Departamentului AMSA, amplasat mun. Bălți, str. Decebal 101, pentru anul 2025**
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: **IMSP „Spitalul Clinic Bălți”**
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

- Lucrări de reparație a acoperișului IMSP Spitalul Clinic Bălți blocul Departamentului AMSA, amplasat mun. Bălți, str. Decebal 101, pentru anul 2025

2. Informații și proiectare

- Lucrări de reparație a acoperișului IMSP Spitalul Clinic Bălți blocul Departamentului AMSA, amplasat mun. Bălți, str. Decebal 101, pentru anul 2025

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Materialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;
- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii;

4. Mostre

- Mostrele vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante, **în termen de cel mul 3 zile de la solicitarea autorității.**

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de-a limita accesul la șantier;
- conectarea la apă si electricitate;
- asigura colectarea si evacuarea gunoiului;
- respectarea cerințelor in securitatea muncii pe șantier.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnica cu indeplinirea proceselor verbale a executarii lucrariilor si fazelor de executie, precum si certificatele de calitate a materialelor utilizate.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

La depistare viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrălor, acestea se constata in prezenta Beneficiarului, supravegherii tehnice si Antreprenorului priri inscriere in cartea tehnica.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

-

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului și vibrațiilor produse în cadrul executării lucrărilor de reparație.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

-Se vor utiliza conform cerințelor expuse în documentația de atribuire, caietul de sarcini.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.Vor fi utilizate reșind din necesitățile executării lucrărilor, conform standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

16. Definiții

-

17. Cerințe privind calculul costului

Calculul costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii menționate în Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

Conducătorul grupului de lucru: BRÎNZA Gheorghe

L.Ș.

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperișului IMSP Spitalul Clinic Bălți blocul Departamentului AMSA, amplasat mun. Bălți, str. Decebal 101, pentru anul 2025**
(denumirea lucrări)

Autoritatea contractantă: **IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, mun. Bălți, str. Decebal, 101.**
(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	60,00
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau doua straturi	m2	1 490,00
3	RpCU05C	Executarea străpungerilor conducte în planșee din beton armat-demontarea guri de scurgere.	buc.	8,00
4	TrB01C1-2	Transportarea materialelor din grupa 1-3 (incarnarea, aruncare, descărcare, răsturnare), cu roabe pe pneuri pe distanța de 20m	t	16,50
5	TsI50G	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanța de 15 km	t	16,50
6	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii. (membrană bituminoasă echivalent Tehnoelast)	m2	1490,00
7	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincată de 0,5 mm grosime, din țeava de oțel zincat D=2", confecționate pe șantier, montat prin cimentare.	buc.	8,00
8	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații sau consolidări.	buc.	8,00
9	RpCE23A	Mastic bituminos pentru umplerea străpungerilor prin ziduri și planșee de orice fel, la trecerea conductelor de instalație (dop de mastic), precum și pentru umplerea rosturilor de tasare.	kg	24,00
10	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau carabida, cu suprafețe plane.	m2	144,00
11	CF15C k=2	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau carabida, cu suprafețe plane. Pentru utilizarea	m2	144,00

1	2	3	4	5
		mortarului marfa M 100-T fără ciment pentru grund.		
12	RpCE01B	Amorsarea suprafețelor, pentru aplicarea izolației hidrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparații de balcoane sau terase orizontale sau înclinate.	m2	1490,00
13	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, in doua straturi.	m2	1490,00
14	TrB22D1 B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in poziție fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m.	t	12,60
15	SB08E	Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau îngropat sub pardoseala, având diametrul de 140 mm.	m	180,00
16	CE13A	Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu. (membrană bituminoasă echivalent Tehnoelast)	m2	1490,00
17	CE13D	Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra in sistem monostrat pe suprafața verticala montate pe suport continuu.	m2	180,00

Conducătorul grupului de lucru: BRÎNZA Gheorghe L.Ș.