

Reparatia curenta a incaperilor din incinta Judecatoriei Orhei

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2 Caiet de sarcini

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie interioara et. 2 1.1. Coridor S=7.72*2.77m, h=3.39m 1.1.1. Demontare		
1	RpCR29A aplic.	Curatarea peretilor de var/ vopsea la tavan si pereti	m2	53,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,358
	2430226109307	Diluant decapant	kg	26,865
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,492
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2	15,210
	7422010060100	Timplari	h-om	1,977
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,825
3	RpCO50A aplic.	Desfacerea plintelor	m	16,000
	7422010060100	Timplari	h-om	4,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,120
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060
Total Demontare				
		1.1.2. Tavan		
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,112
	7422010060100	Timplari	h-om	42,537
	2874136313300	Diblu din metal	buc	83,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	21,788
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,311
Total Tavan				
		1.1.3. Pereti		
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,200

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	21,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,560
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	159,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,456
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,106
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,122
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	53,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,059
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,687
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,730
	7122050013400	Zidar	h-om	10,746
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	59,103
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,059
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,730
	7122050013442	Tencuitor	h-om	65,551
	2653102100831	Amestec uscat	kg	383,632
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,215
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,245
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,860
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	53,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,059
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,687
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	53,730
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,373
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	56,680
	4100126202818	Apa	m3	0,054
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	53,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,059
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,687
13	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	53,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	45,133
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	26,865
14	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn b=200mm/ rezemat speteaza la scaune	m	12,440
	7422010060100	Timplar	h-om	3,732
	2670112202900	Baghete din lemn	m	13,062
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,012
Total Pereti				

1	2	3	4	5
		1.1.4. Pardoseli		
15	CG06A	Plinte din PAL, montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	32,000
	2030112947735 .1	Plinte PAL	m	16,320
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	32,000
16	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,750
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,075
	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,112
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,225
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	2,075
17	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	22,350
	7132040012700	Parchetar	h-om	27,938
	2320166105802	Palux solutie	kg	7,822
Total Pardoseli				
		1.1.5. Elemente timplariei		
18	CG07A	Finisarea usilor din lemn prin: ceruirea	m2	15,040
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,504
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,752
	2320166200729	Parchetin	l	0,752
19	CG07C	Finisarea usilor din lemn prin: lacuirea cu Palux in trei straturi	m2	15,040
	7132040012700	Parchetar	h-om	18,800
	2320166105802	Palux solutie	kg	5,264
Total Elemente timplariei				
		1.1.6. Elemente electricitate		
20	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
Total Elemente electricitate				
Total Coridor S=7.72*2.77m, h=3.39m				
		1.2. Birou S=2.3*4.5m, h=2.97m		
		1.2.1. Demontare		
21	RpCR29A aplic.	Curatarea peretilor de var/vopsea la pereti	m2	36,590

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,416
	2430226109307	Diluant decapant	kg	18,295
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,636
22	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,350
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,381
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,381
	4100126202818	Apa	m3	0,310
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,310
23	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2	16,200
	7422010060100	Timplă	h-om	2,106
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,944
24	RpCO50A aplic.	Desfacerea plintelor	m	12,660
	7422010060100	Timplă	h-om	3,798
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,886
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060
26	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,180
Total Demontare				
		1.2.2. Tavan		
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,552
	7422010060100	Timplă	h-om	21,217
	2874136313300	Diblu din metal	buc	41,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	10,867
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,155
Total Tavan				
		1.2.3. Pereti		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	36,590
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,098
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,489
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,830
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,590
	7122050013400	Zidar	h-om	7,318
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	40,249
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,489
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,011
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,590
	7122050013442	Tencuitor	h-om	44,640
	2653102100831	Amestec uscat	kg	261,253

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,146
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,891
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,585
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	36,590
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,098
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,489
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,830
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,590
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,466
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,659
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,599
	4100126202818	Apa	m3	0,037
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,037
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	36,590
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,098
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,489
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,830
34	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	36,590
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	30,736
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	18,295
35	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn b=200mm/ rezemat speteaza la scaune	m	11,400
	7422010060100	Timplar	h-om	3,420
	2670112202900	Baghete din lemn	m	11,970
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,011
Total Pereti				
		1.2.4. Pardoseli		
36	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,350
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,422
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	159,147
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,936
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,435
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,103
37	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / ECO-VINIL FORBO/ coordonat cu Beneficiarul	m2	10,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,035
	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,350
	2523116716345	Covor PVC vinil	m2	11,031
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,315
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	6,303
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,840
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,101
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,252
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	10,505

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310
Total Pardoseli				
		1.2.5. Glafuri		
38	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,820
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,795
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,846
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	40,270
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,987
	4100126202818	Apa	m3	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,083
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,820
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,085
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,423
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,141
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	2,820
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,269
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,282
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,975
	4100126202818	Apa	m3	0,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,820
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,085
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,423
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,141
42	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	2,820
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	2,369
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	1,410
Total Glafuri				
		1.2.6. Elemente electricitate		
43	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,930
	2746167335100	Priza	buc	3,060
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,015
44	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
Total Elemente electricitate				
Total Birou S=2.3*4.5m, h=2.97m				
		1.3. Anticamera S=2.67*4.95m, h=3.42m		
		1.3.1. Demontare		
45	RpCR29A aplic.	Curatarea peretilor de var/vopsea la pereti	m2	28,130
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,470
	2430226109307	Diluant decapant	kg	14,065
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,252
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)/ acces la pod	m2	0,640
	7422010060100	Timplar	h-om	0,134
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,134
47	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2	12,360
	7422010060100	Timplar	h-om	1,607
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,483
48	RpCO50A aplic.	Desfacerea plintelor	m	11,630
	7422010060100	Timplar	h-om	3,489
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,814
49	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060
50	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120
51	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440
Total Demontare				
		1.3.2. Tavan		
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanului	m2	13,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,397
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,983
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,661
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,220
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,949
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,322
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	13,946
	4100126202818	Apa	m3	0,013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanului	m2	13,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,397

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,983
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,661
55	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	13,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	11,105
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici	kg	6,610
Total Tavan				
		1.3.3. Pereti		
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,360
	7122050013400	Zidar	h-om	17,304
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,708
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	129,780
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,371
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,087
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,049
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,099
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	40,490
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,215
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,074
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,025
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,490
	7122050013400	Zidar	h-om	8,098
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	44,539
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,074
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,490
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,221
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,049
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42,713
	4100126202818	Apa	m3	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	40,490
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,215
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,074
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,025
61	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	40,490
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	34,012
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici	kg	20,245
62	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn b=200mm/ rezemat speteaza la scaune	m	3,240
	7422010060100	Timplar	h-om	0,972
	2670112202900	Baghete din lemn	m	3,402
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,003

1	2	3	4	5
Total Pereti				
		1.3.4. Glafuri		
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,680
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,665
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,504
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	23,990
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,588
	4100126202818	Apa	m3	0,019
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,050
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,680
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,252
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,084
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	1,680
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,756
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,168
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,772
	4100126202818	Apa	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,680
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,252
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,084
67	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	1,680
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,411
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,840
Total Glafuri				
		1.3.5. Elemente timplariei		
68	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ usa acces la pod	m2	0,640
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,467
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,051
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	0,640
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,560
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,320
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,112
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,384
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013
Total Elemente timplariei				
		1.3.6. Pardoseli		
69	CG06A	Plinte din PAL montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama	m	11,630

1	2	3	4	5
		in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,163
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,978
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,908
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	23,260
	2030112947735 .1	Plinte PAL	m	11,863
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	23,260
70	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	13,220
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,322
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,983
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,966
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,322
71	CG07C	Finisarea parchetului prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	14,380
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,975
	2320166105802	Palux solutie	kg	5,033
Total Pardoseli				
		1.3.7. Elemente electricitate		
72	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	100,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,000
73	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	100,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	28,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,500
74	RpEA10A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	100,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	165,000
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	103,000
	2051142950700	Dibluri	buc	100,000
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	103,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	140,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100
75	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/ VVGng 3*1.5mmp	m	30,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,200
	3130134817404	Cablu de energie VVGng 3*1.5mmp	m	30,600
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	15,000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	6,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,500
76	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/ VVGng 3*2.5mmp	m	70,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,800
	313013481740-4	Cablu de energie VVGng 3*12.5mmp	m	71,400
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	35,000

1	2	3	4	5
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	14,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	17,500
77	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,620
	2746167335100	Priza	buc	2,040
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010
78	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
79	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, inclusiv dispozitivul de sustinere, LED complet echipate	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,180
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,040
Total Elemente electricitate				
Total Anticamera S=2.67*4.95m, h=3.42m				
		1.4. Biroul judecatorului S=5.41*4.62m, h=3.40m		
		1.4.1. Demontare		
80	RpCR29A aplic.	Curatarea peretilor de var/vopsea la pereti	m2	58,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,400
	2430226109307	Diluant decapant	kg	29,130
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23,304
81	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2	25,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,000
82	RpCO50A aplic.	Desfacerea plintelor	m	19,060
	7422010060100	Timplar	h-om	5,718
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,334
83	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet/ partial	m2	3,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,810
	2320166200729	Parchetin	l	0,075
	4100126202818	Apa	m3	0,090
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,120
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060

1	2	3	4	5
85	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120
Total Demontare				
		1.4.2. Tavan		
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanului	m2	24,990
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,750
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,748
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,250
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	24,990
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,499
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	26,362
	4100126202818	Apa	m3	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanului	m2	24,990
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,750
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,748
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,250
89	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	24,990
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	20,992
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	12,495
Total Tavan				
		1.4.3. Pereti + reparatia nisei		
90	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,000
	7122050013400	Zidar	h-om	35,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	262,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,200
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	58,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,748
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,739
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,913
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,260
	7122050013400	Zidar	h-om	11,652
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	64,086
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,739
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,017
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala	m2	58,260

1	2	3	4	5
		a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	71,077
	2653102100831	Amestec uscat	kg	415,976
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,233
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,603
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,932
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	58,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,748
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,739
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,913
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	58,260
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	26,217
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,826
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	61,458
	4100126202818	Apa	m3	0,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,058
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	58,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,748
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,739
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,913
97	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	58,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	48,938
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	29,130
98	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn b=200mm/ rezemat speteaza la scaune	m	12,440
	7422010060100	Timplar	h-om	3,732
	2670112202900	Baghete din lemn	m	13,062
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,012
Total Pereti + reparatia nisei				
		1.4.4. Glafuri		
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,181
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,903
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,301
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	6,020
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,709
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,602
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,350
	4100126202818	Apa	m3	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,181
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,903
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,301
102	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe	m2	6,020

1	2	3	4	5
		glet existent, executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	5,057
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici	kg	3,010
Total Glafuri				
		1.4.5. Pardoseli		
103	RpCK06A	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple	m2	3,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	2030122940260	Parchet	m2	2,727
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,454
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	2,727
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,454
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,090
104	CG06A	Plinte din PAL montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	19,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,906
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,436
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,765
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	38,120
	2030112947735	Plinte PAL	m	19,441
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	38,120
105	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	21,990
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,199
	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,298
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,597
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	2,199
106	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	26,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	33,625
	2320166105802	Palux solutie	kg	9,415
Total Pardoseli				
		1.4.6. Elemente electricitate		
107	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,620
	2746167335100	Priza	buc	2,040
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010
108	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050

1	2	3	4	5
Total Elemente electricitate				
Total Biroul judecatorului S=5.41*4.62m, h=3.40m				
Total Lucrari de reparatie interioara et. 2				
		2. Diverse		
109	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,410
110	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,555
111	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,053
Total Diverse				
Cheltuieli directe		lei		
Asigurarea sociala si medicala		24,00 %		
Transportarea materialelor		10,00 %		
Cheltuieli directe		100,00 +		
Cheltuieli de regie		14,50 %		
Total		100,00 +		
Beneficiu		6,00 %		
Total		100,00 +		
TVA		20,00 %		

Total deviz:

APROBAT:

L.S.

Investitor	Judecătoria Orhei
Preşedinte interimar	CUPCEA Veronica ()