

**Перечень объемов работ № 20/2021**

"Ремонт санузла в спортивном лицее интернат мун.Комрат (2-ой этаж)"

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ   | Ед. изм. | Объем   |
|--------|---------------------------|--|----------|---------|
| 1      | 2                         | 3  | 4        | 5       |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Общестроительные работы</b>  |          |         |
|        |                           | <b>Capitolul 1.1. Перегородка</b>  |          |         |
|        |                           | <b>Capitolul 1.1.1. Демонтаж существующей перегородки</b>  |          |         |
| 1      | RpCO56A                   | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (дерев. дверные блоки)  | m2       | 3,9400  |
| 2      | RpCM33A                   | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)  | m2       | 18,5100 |
| 3      | RpCJ35A                   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки, на внутренних стенах)   | m2       | 20,7800 |
| 4      | RpCG29C1                  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей, используя механизированные средства) | m3       | 3,1200  |
| 5      | TrB04B2                   | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-2 lopatare (Транспортировка материалов лопатой, на максимальное расстояние 3 м по горизонтали, или 2 м по вертикали, без прилипания - 2 перекидки)   | t        | 7,2800  |
| 6      | TsI50C10                  | Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 30 км)***20,78м2х0,04=0,83м3х2,0=1,66 тн; 3,12м3х1,8=5,62 тн   | t        | 7,2800  |



| 1  | 2        | 3   | 4  | 5       |
|----|----------|---|----|---------|
|    |          | <b>Capitolul 1.1.2. Устройство перегородки</b>  |    |         |
| 7  | CD71A    | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен наружных и внутренних из камней легкобетонных, без облицовки на клею: при высоте этажа до 4 м)  | m3 | 1,5200  |
| 8  | CC03C    | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, через два ряда кладки, на высоте до 35 м включительно)*** диам. 3 ВрI с ячейкой 100x100 мм, (1м2=1,0 кг)   | kg | 6,7300  |
| 9  | CF17C    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клею)   | m2 | 20,2600 |
| 10 | RCsJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)  | m2 | 20,2600 |
| 11 | CI05A    | Placaj din placute din gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura (Облицовка керамической плиткой на клею (сухая смесь), глазурированной или неглазурированной, матовой или блестящей, включая заделку швов шпатлевкой (фугой), по ровной внутренней поверхности стен, колонн и балок, к которым предъявляются повышенные требования) | m2 | 11,8200 |
| 12 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"  | m2 | 8,4600  |
| 13 | CF50A    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и   | m2 | 8,4600  |



| 1  | 2            | 3   | 4  | 5      |
|----|--------------|---|----|--------|
|    |              | перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора), "DUNPUTZ"  |    |        |
| 14 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"  | m2 | 8,4600 |
| 15 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)   | m2 | 8,4600 |
| 16 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"  | m2 | 8,4600 |
| 17 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)  | m2 | 8,4600 |
| 18 | CF17D        | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)   | kg | 0,2800 |
|    |              | <b>Capitolul 1.1.3. Дверной проём</b>   |    |        |
| 19 | СК25А        | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, глухие, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)<br>***2,1x0,75=1,58 м2 x 3шт.=4,74 м2 | m2 | 4,7400 |
| 20 | CF61B, прим. | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri de ferestre si usi curbiliniu (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) сухими влагостойкими смесями: дверных откосов)*** 14,85(L)м x 0,10(В)м=1,49м2  | m2 | 1,4900 |
| 21 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"  | m2 | 1,4900 |



| 1  | 2            | 3   | 4  | 5       |
|----|--------------|---|----|---------|
| 22 | CF57A, прим. | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпатлёвки (влагастойкой) на стены, толщиной 1,0 мм)  | m2 | 1,4900  |
| 23 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"  | m2 | 1,4900  |
| 24 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                    | m2 | 1,4900  |
|    |              | <b>Capitolul 1.2. Стены</b>   |    |         |
| 25 | RpCM33A      | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)   | m2 | 24,8100 |
| 26 | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки, на внутренних стенах)*** Под облицовочную плитку   | m2 | 24,8100 |
| 27 | TrB04B2      | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, fara aderenta-2 lopatare (Транспортировка материалов лопатой, на максимальное расстояние 3 м по горизонтали, или 2 м по вертикали, без прилипания - 2 перекидки)                                  | t  | 7,2800  |
| 28 | TsI50C10     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 30 км)*** $24,81\text{m}^2 \times 0,04 = 0,99\text{m}^3 \times 2,0 = 1,99\text{тн}$   | t  | 1,9900  |
| 29 | CC03C        | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, на стену, на высоте до 35 м включительно)*** диам. 3 ВрI с ячейкой 100x100 мм, (1м <sup>2</sup> =1,0 кг)  | kg | 24,8100 |
| 30 | RCsJ12A2     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или | m2 | 24,8100 |



| 1  | 2        | 3   | 4  | 5       |
|----|----------|---|----|---------|
|    |          | кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)  |    |         |
| 31 | RCsJ27B  | Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, + 5 мм в слое намета, выполненного раствором)***Плюс 20мм   | m2 | 24,8100 |
| 32 | CI05A    | Placaj din placute din gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura (Облицовка керамической плиткой на клею (сухая смесь), глазурированной или неглазурированной, матовой или блестящей, включая заделку швов шпатлевкой (фугой), по ровной внутренней поверхности стен, колонн и балок, к которым предъявляются повышенные требования) | m2 | 24,8100 |
| 33 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки, на внутренних стенах)*** Под окраску (35% от общей квадратуры) - $21,51 \times 35\% = 7,53$ м2   | m2 | 7,5300  |
| 34 | RCsJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)  | m2 | 7,5300  |
| 35 | RCsJ27B  | Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, + 5 мм в слое намета, выполненного раствором)***Плюс 20мм   | m2 | 7,5300  |
| 36 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"  | m2 | 21,5100 |
| 37 | CF17C    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на   | m2 | 21,5100 |



| 1  | 2            | 3  | 4  | 5       |
|----|--------------|--|----|---------|
|    |              | поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем)   |    |         |
| 38 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"   | m2 | 21,5100 |
| 39 | CF50A        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора), "DUNPUTZ" | m2 | 21,5100 |
| 40 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"   | m2 | 21,5100 |
| 41 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)  | m2 | 21,5100 |
| 42 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"   | m2 | 21,5100 |
| 43 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                      | m2 | 21,5100 |
| 44 | CF17D        | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)  | kg | 0,5600  |
|    |              | <b>Capitolul 1.3. Оконные откосы</b>   |    |         |
| 45 | CF61B, прим. | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri de ferestre si usi curbiliniu (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) сухими влагостойкими смесями: оконных откосов)*** 9,26L)м x 0,30(В)м=2,78 м2  | m2 | 2,7800  |
| 46 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"   | m2 | 2,7800  |
| 47 | CF57A, прим. | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,   | m2 | 2,7800  |



| 1  | 2            | 3   | 4  | 5       |
|----|--------------|---|----|---------|
|    |              | coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпатлёвки (влагастойкой) на стены, толщиной 1,0 мм)   |    |         |
| 48 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"  | m2 | 2,7800  |
| 49 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 2,7800  |
|    |              | <b>Capitolul 1.4. Дверные откосы</b>  |    |         |
| 50 | CF61B, прим. | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri de ferestre si usi curbiliniu (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) сухими влагастойкими смесями: дверных откосов) *** 4,92(L)м x 0,06(B)м=0,30м2  | m2 | 0,3000  |
| 51 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"  | m2 | 0,3000  |
| 52 | CF57A, прим. | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпатлёвки (влагастойкой) на стены, толщиной 1,0 мм)  | m2 | 0,3000  |
| 53 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"  | m2 | 0,3000  |
| 54 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 0,3000  |
|    |              | <b>Capitolul 1.5. Потолок</b>   |    |         |
| 55 | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)   | m2 | 21,7300 |
| 56 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхности потолка -  | m2 | 21,7300 |



| 1  | 2     | 3  | 4  | 5       |
|----|-------|--|----|---------|
|    |       | бетоногрунт )  |    |         |
| 57 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем)   | m2 | 21,7300 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхности потолка)  | m2 | 21,7300 |
| 59 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) и установка багет.  | m2 | 21,7300 |
| 60 | CF53A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)****Плюс 3 мм | m2 | 21,7300 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхности потолка)  | m2 | 21,7300 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)   | m2 | 21,7300 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхности потолка )   | m2 | 21,7300 |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)  | m2 | 21,7300 |
|    |       | <b>Capitolul 1.6. Полы</b>   |    |         |



| 1  | 2            | 3   | 4   | 5       |
|----|--------------|---|-----|---------|
| 65 | RpCM33A      | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)***Разборка метлахской плитки с полов  | m2  | 20,4000 |
| 66 | RpCK42A      | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)   | m2  | 20,4000 |
| 67 | CC03C        | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)*** диам. 3 ВрI (1м2=1,0 кг)  | kg  | 20,4000 |
| 68 | CG22E        | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью более 16 м2)***толщ. 6 см, Кз/п=3,0; Кмат.=3,0  | m2  | 20,4000 |
| 69 | CA02A2       | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона М200 для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)***Бетон под чашу Генуя | m3  | 0,6500  |
| 70 | RpCK43A      | Reparatia pardoselilor din placi de granit ceramic prin inlocuirea placilor pe adeziv, de dimensiune: pina la 40x40 cm (Полы из керамогранитных плиток на клею, размером: до 40x40 см)  | m2  | 20,4000 |
| 71 | CG09A1 прим. | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) *** шир.8 см  | m   | 26,1800 |
|    |              | <b>Capitolul 2. Сантехнические работы</b><br><b>Capitolul 2.1. Демонтаж</b>   |     |         |
| 72 | RpSC10A      | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины)  | buc | 2,0000  |



| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      |
|----|---------|---|-----|--------|
| 73 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)   | buc | 1,0000 |
| 74 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/8"-1/2")   | buc | 2,0000 |
|    |         | <b>Capitolul 2.2. Монтаж</b>  |     |        |
| 75 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)            | m   | 2,0000 |
| 76 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)              | m   | 4,0000 |
| 77 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) | buc | 5,0000 |
| 78 | SB10C   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)                | buc | 3,0000 |
| 79 | SB10E   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)              | buc | 9,0000 |
| 80 | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий   | buc | 2,0000 |



| 1  | 2     | 3  | 4   | 5      |
|----|-------|--|-----|--------|
|    |       | вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")   |     |        |
| 81 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный, из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утопленный)  | buc | 1,0000 |
| 82 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S) | buc | 1,0000 |
| 83 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)   | buc | 2,0000 |
| 84 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")   | buc | 2,0000 |
| 85 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм)   | m   | 8,0000 |
| 86 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2")   | buc | 2,0000 |
|    |       | <b>Capitolul 3. Электромонтажные работы</b>  |     |        |



| 1  | 2                 | 3  | 4       | 5      |
|----|-------------------|--|---------|--------|
| 87 | RpEF15F,<br>прим. | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 240 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов)*** ЛЭД лампа  | buc     | 4,0000 |
| 88 | RpEC07C           | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale (Монтаж места розетки, скрытой в оштукатуренной кладке, с медными проводами в защитных трубах IP-PVC, защитных пластиковых элементах, в помещениях школ, больниц, поликлиник, диспансеров, казарм, общежитий, промзданий, высотой до 3 м) | buc     | 4,0000 |
| 89 | 08-03-591-5       | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке   | 100 buc | 0,0100 |
| 90 | 08-03-591-2       | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке   | 100 buc | 0,0100 |
| 91 | 08-03-591-9       | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке   | 100 buc | 0,0200 |
|    |                   | <b>Capitolul 4. Отопление</b>  |         |        |
| 92 | RpIB11A           | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)  | m2      | 1,0000 |
| 93 | IB06C             | Радиатор стальной. TИP-22, 500/1200, в комплекте с креплением  | buc     | 1,0000 |
| 94 | IC38A             | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)***Кран отсекающий 1/2 угловая под термоголовку  | buc     | 1,0000 |
| 95 | IC38A             | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным  | buc     | 1,0000 |



| 1   | 2     | 3   | 4   | 5      |
|-----|-------|---|-----|--------|
|     |       | диаметром 20 мм, включительно)***Термоголовка   |     |        |
| 96  | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)***Кран регулирующий                   | buc | 1,0000 |
| 97  | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)*** Соединение переходное ППР D 20 1/2 | buc | 2,0000 |
| 98  | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром до 20 мм)*** (Тройник 25x20x25 мм)                         | buc | 2,0000 |
| 99  | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)*** (Угол d 20)                        | buc | 2,0000 |
| 100 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем   | m   | 1,0000 |



| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 |
|---|---|--|---|---|
|   |   | центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм) |   |   |

Проектант

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

М.П.