

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria Costangalia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Costangalia**
3. Obiectul achizițiilor **Termoizolarea fasadei edificiului Grădiniței de copii s.Costangalia**

Lucrari de reparatie

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Pereti pe exterior				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	234,0000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	175,5000		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0702		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0234		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0702		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0281		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7020		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 053,0000		
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2	234,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	442,7280		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	97,8120		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	945,3600		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 181,7000		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	252,8838		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	259,9740		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	70,9020		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 890,7200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,8500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7956		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	7,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,9140		
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	234,0000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	28,0800		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	97,1100		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,7000		
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	234,0000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	285,4800		
	2653102100831 1	Tink	kg	538,2000		
	4100126202818	Apa	m3	0,9360		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,4040		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti pe exterior Inclusiv salariu				
		1.2. Soclu				
5	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми	m2	79,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		плитами)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	112,1800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,5420		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	319,1600		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	319,1600		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	85,3753		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	87,7690		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	478,7400		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9750		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2686		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,8170		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4220		
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	79,0000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,1600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3950		
	2873122004100	Plase sudate	kg	79,7900		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3950		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7900		
	2010237318750	Distantieri	buc	23,7000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0474		
7	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм)	m2	79,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	173,8000		
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	81,3858		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	478,7400		
	2430226100000 1	Fuga	kg	31,1181		
	4100126202818	Apa	m3	0,2394		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,4806		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,2008		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,6024		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Soclu Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Praguri 2 buc				
		1.3.1. Lucrari de demontare				
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	36,0000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0288		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0360		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1080		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				
		1.3.2. Lucrari de reparatie				
9	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	12,6000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,3400		
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	12,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2600		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,7560		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,8200		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3150		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,5200		
10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	29,8000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,7800		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	31,0009		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	192,6272		
	2430226100000 1	Fuga	kg	12,3402		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	601,9600		
	4100126202818	Apa	m3	0,0903		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0536		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,5006		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,8774		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Praguri 2 buc Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				

		Total	lei		
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %		
		Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10 %		
		Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %	2 %		
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %		
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %		
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu +Benefi) * 20 %	20 %		
		Total deviz: Inclusiv salariu			