

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Isnovat
  2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Isnovat
  3. Obiectul achizițiilor Reparația sondei și înlocuirea turnului de apă în satul Isnovăț raionul Criuleni.
- Obiect N08/21

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                    | Unitatea de masura | Volum   |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                  | 5       |
|         |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |
| 1       | M1A02D                      | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone (Turn de apa V=25m3)               | t                  | 2,318   |
| 2       | 07-04-030-01                | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil (montarea pompa, tevi, conductor VPP-16, statiei automate CASCAD)                                                                                                                                       | buc                | 1,000   |
| 3       | Pret de piata               | Tevi d= 73x5,5 с муфтой (труба водоподъемная)                                                                                                                                                                                                          | m                  | 210,000 |
| 4       | Pret de piata               | Conductor VPP-16                                                                                                                                                                                                                                       | m                  | 630,000 |
|         |                             | <b>1.2. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                                                       |                    |         |
| 5       | M1A02D<br>k=0,6             | Demontare Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone (demontarea turn de apa) | t                  | 2,318   |
| 6       | 07-04-030-01<br>k=0,6       | Demontare pompa arteziana, cu motor electric submersibil (demontarea pompa, tevi, conductor, statiei automate)                                                                                                                                         | buc                | 1,000   |
|         |                             | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                       |                    |         |
| 7       | FjF04B                      | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica (Очистка и промывка водой)                                                                                                                                           | m                  | 210,000 |
| 8       | FjE03C                      | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica (желонирование)                                                                                             | ora                | 48,000  |
|         |                             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                    |         |
| 9       | Pret de piata               | Turn de apa V=25m3                                                                                                                                                                                                                                     | buc                | 1,000   |
| 10      | Pret de piata               | Pompa PANELLI 140PR16N/22 18,5kw                                                                                                                                                                                                                       | buc                | 1,000   |
| 11      | Pret de piata               | Statiei automate CASCAD -МИТЗК                                                                                                                                                                                                                         | buc                | 1,000   |

Primar



Duca Andrei