

Lucrări de termoizolare a clădirii Gimnaziului nr.77 or. Cricova mun. Chișinău

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Caiet de sarcini

Montarea si demontarea aparatelor de conditionare si cablu existent.

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salarriu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari demontaj si montaj				
1	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	1,00		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,40		
	2811236305075	Console	kg	12,60		
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,53		
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,10		
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,75		
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte D12,7mm	m	5,25		
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte D9,5mm	m	5,25		
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,28		
	2411117322835	Freon	kg	1,58		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12		
2	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare (снятие кондиционера)	kg	30,00		
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,90		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,30		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,60		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,30		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,60		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60		
3	RpED18B	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina (bloc A = 290,50m.l. , bloc A1 = 62,50m.l.)	m	353,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	67,07		
4	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	3,53		

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	103,78		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	24,15		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	44,12		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,41		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	44,12		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,85		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32,19		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,62		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,85		
5	08-02-147-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg - cablu existent	100 m	3,53		
	1	Muncitor	h-om	66,01		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00		
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,00		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,09		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,88		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,08		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	15,46		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	15,46		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,08		
Total lucrari demontaj si montaj						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

