

Formular Nr.1 desfasurat  
WinCmeta

**Lucrări de construcție a unui complex  
sportiv (etapa II)\_din mun. Ungheni,  
str. Nationala 1, (teren cu nr.  
cadastral 9201106.041). Actualizare  
03.2026**


(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1 A2  
Teren de minifotbal 53.7x34 m. Etapa 2**

Intocmit in prețuri curente 30.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
<b>1. Lucrari de constructie</b>					
<b>4</b>	<b>TsH43B</b>	<b>Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 34 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani.</b> Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	<b>m2</b>		<b>1 790,00</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	245,23
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=34 mm*	m2	0	0
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0	0
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0	0
	1421102200801	Nisip cuartos GM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	35 835,80
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0000	16 126,11
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	12,709
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	2,685
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	68,02
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	15,215
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	0,537
<b>5</b>	<b>TsH44A</b>	<b>Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba. Modificare consum Acoperire din gazon artificial</b>	<b>m</b>		<b>675,00</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	36,45
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=34 mm	m2	0	0
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0	0
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0	0
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	2,97
<b>6</b>	<b>TsH44B</b>	<b>Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba. Modificare consum Acoperire din gazon artificial</b>	<b>m</b>		<b>22,60</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0740	1,672
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=34 mm	m2	0	0
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0	0
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0	0
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0006	0,014
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055	0,124

1	2	3	4	5	6
7	TsH44C	<b>Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm</b>	buc		<b>2,00</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	0,06
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=34 mm	m2	0	0
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0	0
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0	0
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	0,002
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Cheltueli de transport</i>			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltueli de regie</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		<b>Total Lucrari de constructie</b>			
<b>2. Lucrari de montare</b>					
8	TsH80B	<b>Aranjarea portilor de fotbal 5x2(h) m, masa 100-200 kg</b>	buc		<b>2,00</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	1,26
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltueli de regie</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		<b>Total Lucrari de montare</b>			
<b>3. Utilaj</b>					
9		<b>Porti fotbal 5x2 mobile din aluminiu profil oval 120x100mm cu canal pentru cbrligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa</b>	set		<b>2,00</b>
	302	Porturi de fotbal stationare 5x2(h) m, din profil oval de aluminiu 120x100 mm si cadru inferior din profil de aluminiu 80x80 mm cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV	set	1,0000	2,00
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>			
		<b>Total Utilaj</b>			
		<b>Total</b>			
		<b>Total deviz:</b>			



- CONTRIBUȚIA BENEFICIARULUI (I.P. L. T. MIHAI EMINESCU OR. UNGHENI)

**Elaborat**

(numele, prenumele, funcția, semnătura.)