

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Drum de acces s. Hulboaca str. Eminescu,
Com. Gratiesti, mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea drumului		
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	9,850
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	11,919
2	TsC22C1k =4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	9,850
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	26,398
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	40,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	90,000
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	6 800,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	435,200
5	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	40,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	26,000
6	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96	100 m3	40,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,960
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	5,960
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu PGS h=10cm	m3	350,000
	7129020012800	Pavator	h-om	129,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	81,200

1	2	3	4	5
		terasam.		
	1421102200525	Agregate concasate (PGS)	m3	458,850
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	53,550
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,800
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta 32-63mm; 16-32mm; fr.4-16mm; savura, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h=20cm)	100m2	35,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	172,900
	1411121220166	Piatra sparta 32-63 mm	m3	661,500
	1411122201752	Piatra sparta 16-32mm	m3	52,500
	1411122201645	Piatra sparta 4-16 mm	m3	35,000
	1120206201036	Savura	m3	35,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	105,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,470
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,030
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	39,200
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	94,850
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,490
	2952270007611	Distribuitoare de criblura	h-ut	3,710
9	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	35,000
	1411121220166	Piatra sparta 32-63 mm	m3	220,500
10	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	10,250
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	12,402
11	TsC22C1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	10,250
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	27,470
		2. Teava din beton armat TS 100.25.3int. - 4 podete x 7,5 m		
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,700
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,435
13	TsA04D1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii,	m3	15,500

1	2	3	4	5
		canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,460
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(Щебеночная подготовка)	m3	4,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,960
	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,600
	4100126202818	Apa	m3	0,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,840
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,680
15	DII19	Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale	m3	9,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,029
	2663102100000	Beton 30/37	m3	9,282
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,337
	2922140007000	Macara	h-ut	4,012
16	DII22	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri TS 100.25.3int (12 buc - 2,5m)	m3	14,880
	9310060019930	Muncitor	h-om	119,040
	2666122800561	Tuburi din beton armat TS 100.25.3int.	m3	14,880
	2922140007000	Macara	h-ut	29,462
17	DII25	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal ST 10 - 8 buc)	m3	10,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,500
	2663102100000	Beton 30/37	m3	2,163
	2666122800564	Capatul podetului tubular ST 10	m3	10,300
	2922140007000	Macara	h-ut	6,600
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	52,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,275
19	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	55,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,285
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,550