

**Amenajarea spatiilor alocate p/u  
inst. Tomografului Computerizat  
cu replanificarea inc. la Spitalul  
Raional Causeni "Ana si  
Alexandru", teren cu nr.c.  
2701205001, situate in or.Causeni  
Gagarin 54  
Ob Nr.995**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-5

### Deviz-oferta № 2-1-5

#### Sala de tomografie computerizata. Retele curente de slab. Retele telecomunicatii (marca TS)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>				
1	10-04-06 2-04	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control (19" inaltimea 6U)	buc	1,00		
2	11-03-00 1-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Кабельный органайзер с крышкой)	buc	1,00		
3	11-03-00 1-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Потолочная вентиляторная панель)	buc	1,00		
4	11-03-00 1-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Коммутационная панель)	buc	1,00		
5	11-03-00 1-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Оптический кросс в сборе)	buc	1,00		
6	10-02-01 6-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor (Коммутатор, 19", 8 портов)	buc	1,00		
7	10-04-10 0-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Aparataj de masa, greutate, pina la, kg: 20 (Оптический модуль НРЕ X130)	buc	2,00		
8	10-02-01 6-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (UPS)	buc	1,00		
9	10-04-06 6-07	Priza	buc	6,00		
10	Pret	Розетка телекоммуникационная настенная, 1 порт RJ-45 FTP кат. 5Е	buc	6,00		

1	2	3	4	5	6	7
		IDC Dual CS2-1C5EU-12				
11	11-04-02 8-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Модуль Keystone)	1 conector	6,00		
12	Pret	Модуль Keystone Jack RJ-45 FTP кат. 5E IDC Dual T568A 150B 1.5A CS1-1C5EF-D2	buc	6,00		
13	10-02-05 1-01	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m	100 buc	0,16		
14	Pret	Коммутационный шнур оптический, SM 9/125 OS2, LC-LC Duplex, UPC, 1 m, FPC09-LCU-LCU-C2L-1M	buc	2,00		
15	Pret	Коммутационный шнур с медными жилами типа "витая пара" FTP кат. 6a кроссовый серый LSZH 1 м, PC01-C6AFL-1M	buc	8,00		
16	Pret	Коммутационный шнур с медными жилами типа "витая пара" FTP кат. 6a абонентский серый LSZH 2 м, PC01-C6AFL-2M	buc	6,00		
17	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,20		
18	08-02-40 1-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,20		
19	Pret	Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" F/UTP кат. 6a серый LSZH Solid ёмк. 4x2xAWG23, LC01-C6A04-321	m	240,00		
20	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,20		
21	Pret	Труба гибкая из ПНД Ф25	m	120,00		
<b>Capitolul 2. Utilaj</b>						
22	Preturi firmei	Шкаф телекоммуникационный, 19" 6U 600x600x500, стеклянная дверь, настенный, серый RAL7035, LWR3-09U66-GF	buc	1,00		
23	Preturi firmei	Кабельный органайзер с крышкой, 19" 1U, серый RAL7035, C035-1MCM	buc	1,00		
24	Preturi firmei	Потолочная вентиляторная панель, 2 вентилятора, FM35-21M	buc	1,00		
25	Preturi firmei	Коммутационная панель, 24x RJ-45 кат. 5e FTP, 19" 1U, PP24-1UC5EU-D05	buc	1,00		
26	Preturi firmei	Оптический кросс в сборе, 8x LC Duplex, OS2, FOBX24-1U8LCUD09	buc	1,00		
27	Preturi firmei	Коммутатор, 19", 8 портов RJ-45 100-BaseT, 2 порта SFP 1000-BaseX, HPE Aruba 2530	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
28	Preturi firmei	Оптический модуль SFP+ 10 Гбит/с LC LR, HPE X130	buc	2,00		
29	Preturi firmei	Источник бесперебойного питания, 230В 2000ВА, Smart UPS 2000	buc	1,00		