

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP SCM "SFINTA TREIME"**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP SCM "SFINTA TREIME"**

3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea sistemului de ventilatie laborator**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrarile tehnice sanitare		
1	VA02E1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром круглого сечения 250-700 мм)	m2	20,060
2	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	35,600
3	VA10G	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (FITING gros 0.55 mm.) (Специальная деталь, из оцинкованного листа или алюминия толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 400-700 мм)	m2	6,800
4	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	60,600
5	VA10G	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (FITING gros 0.7 mm.) (Специальная деталь, из оцинкованного листа или алюминия толщиной 0,5-1,5 мм.	m2	9,300

1	2	3	4	5
		периметром прямоугольного сечения 400-700 мм)		
6	CL20A	Grile de ventilatie 400x200 gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку)	buc	1,000
7	VC34B	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare (Carcasa pentru filtru 600x300)	kg	8,000
8	VC34D	Confectionarea si montarea flanselor din profil dw-20	kg	376,000
9	VA10G	Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime (HOTA 1500x1500x400)	m2	4,200
10	VA10G	Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime (HOTA 1000x1000x400)	m2	2,200
11	VA10G	Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime (HOTA 750x750x400)	m2	1,400
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 100x200, cu jaluzele reglabile manual (Вентиляционная готовая решетка 100x200)	buc	11,000
		2. Lucrarile de montaj		
13	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare 200x100	buc	11,000
14	03-01-011-02	Clapeta de inchidere cu servomotor 400x200 mm Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный смесительный с электрическим приводом	1 dizpozitiv	1,000
15	VC05A	Montarea ventilatoarelor 400x200	buc	1,000
16	03-01-029-03	Montarea filtrului cutat 600x300 (Фильтр из объемного материала)	1 dizpozitiv	1,000
17	03-01-035-01	Montarea filtrului ultraviolet	1 dizpozitiv	1,000
18	03-01-028-03	Montarea filtrului antigrasime 530x500 mm (Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый)	1 dizpozitiv	12,000
19	03-01-004-03	Montarea aerotermei 12kw	buc	1,000

1	2	3	4	5
20	03-01-009-01	Montarea hotei 1500x1500x400 Dispozitive de aspiratie locala sau carcase de aspiratie a aerului intr-un singur loc	1 dispozitiv	1,000
21	03-01-009-01	Montarea hotei 1000x1000x400 Dispozitive de aspiratie locala sau carcase de aspiratie a aerului intr-un singur loc	1 dispozitiv	1,000
22	03-01-009-01	Montarea hotei 750x750x400 Dispozitive de aspiratie locala sau carcase de aspiratie a aerului intr-un singur loc	1 dispozitiv	1,000
23	03-01-001-01	Montarea difuzoarelor d.125 mm Шахта вытяжная (дефлектор)	1 dispozitiv	5,000
24	03-01-001-01	Montarea difuzoarelor d.160 mm Шахта вытяжная (дефлектор)	1 dispozitiv	7,000
25	08-03-573-4	Montarea cutiei pentru set de automatizare Шкаф (пульт) управления навесной	buc	1,000
26	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal, montat pe stelaj metalic (Установка центробежных вентиляторов, на металлический стеллаж)	buc	1,000
3. Costul utilajului				
27	pretul firmei	Clapeta de inchidere cu servomotor 400x200	buc	1,000
28	pretul firmei	Ventilator 400x200	buc	1,000
29	pretul firmei	Filtru cutat 600x300	buc	1,000
30	pretul firmei	Filtru antigrasime 530x500	buc	12,000
31	pretul firmei	Element de incalzire a aerului electric 12kw	buc	1,000
32	pretul firmei	Difuzor d.125 mm	buc	5,000
33	pretul firmei	Difuzor d.160 mm	buc	7,000
34	pretul firmei	Filtru ultraviolet	buc	1,000
35	pretul firmei	Ventilator centrifugar capacitatea maxim 4000 m3/h	buc	1,000
36	pretul firmei	Set automatizare	set	1,000

Inginer supraveghere *Mihail Turcu*