

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatia interioara cu renovarea retelelor de idelitare a Centrului Multifunctional Socio-Cultural Costesti situat in r-nul Ialoveni, sat. Costesti, str. Stefan cel Mare si Sfant, 68

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. ДУ1		
1	VA01D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm (canal 1050x1200)	m2	22,5000
2	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolare WIRED MAT 105)	m2	25,0000
		1.2. ПД1		
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de protectie RES-1000x1000-30-ZS "CCKTM")	buc	1,0000
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de admisie LAFPR10 1500x600, pretul vezi in compartiment utilaj)	buc	9,0000
5	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (canal 1500x600)	m2	252,0000
6	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (canal 600x1000)	m2	64,0000

1	2	3	4	5
7	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolare din vata minerala $\delta=50$ мм Isover Alu Rio)	m2	395,0000
1.3. Система ПДІ естественного подпора при дымоудалении				
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila decorative R50-520x1000-SET)	buc	1,0000
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila cu jaluzele RES-1000x500-30.ZS)	buc	1,0000
10	VA11E	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Ramura de montaj 1000x500 L500 мм $\delta=1$ мм)	m2	1,5000
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolare din vata minerala $\delta=50$ мм Isover Alu Rio)	m2	5,0000
1.4. У1				
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grătar de transfer GTA 500x200)	buc	35,0000
1.5. Дренажная система				
13	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (teava PVC DN20x1,6 pentru lipirea cu adeziv)	m	200,0000
14	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (teava PVC DN25x1,9 pentru lipirea cu adeziv)	m	250,0000

1	2	3	4	5
15	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (teava PVC DN32x2,4 pentru lipirea cu adeziv)	m	150,0000
16	Pret furnizor	Degresant pentru tevi PVC	kg	3,0000
17	Pret furnizor	Adeziv pentru tevi PVC	kg	4,0000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. ДУ1		
18	VC06B	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 6.000-15.000 mc/h cu motor electric de 3 kw (ventilator de acoperis UKROS91 "CCKTM")	buc	1,0000
19	VC35C apl	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din tabla neagra (piesa de montaj (pahar) STAM 400-71-N "CCKTM")	buc	1,0000
20	VB02C apl	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 3200 - 4000 mm (clapeta desfumare cu grila decorativa КПД 4-02-1000x1000-2f-MP220-out-R25-0 "CCKTM" in pret ramane numai elemente de fixare)	buc	1,0000
21	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 (panou SHTORM-V-AVR-VD(7.5)P-4 "CCKTM")	buc	1,0000
22	10-04-066-03 apl	Aparataj de perete: Panou de distribuire (Convertor de frecventa FC102 P7K5 "CCKTM")	buc	1,0000
		2.2. ПД1		
23	VC06E	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 11 kw (ventilator OZA201 "CCKTM")	buc	1,0000

1	2	3	4	5
24	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (ramane in pret numai manopera si macara de fereastră) Suport de montare OZA-MOP-080-NS	kg	5,5000
25	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc (sustinerea elastica COM 400-OZA-080A-C, sustinerea elastica COM 400-OZA-080B-C "CCKTM")	buc	2,0000
26	VB02C apl	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 3200 - 4000 mm (clapeta GMK-T-1000x1000-N-M220-S-1-YHL2 "CCKTM" in pret ramane numai elemente de fixare)	buc	1,0000
27	VC35C apl	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din tabla neagra (trecere la clapeta OZA-PEP-080-ZS)	buc	1,0000
28	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 (panou SHTORM-V-AVR-VD(7.5)P-4 "CCKTM")	buc	1,0000
2.3. Система ПДІ естественного подпора при дымоудалении				
29	VB02C apl	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 3200 - 4000 mm (clapeta GMK-T-1000x500-N-M220-S-1-YHL2 "CCKTM" in pret ramane numai elemente de fixare)	buc	1,0000
2.4. У1				
30	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,0000
2.5. Отопление				
31	08-03-602-1 apl	Dispozitive de incalzire: convecteur electric (p NOBO Nordic NFK4W 20)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
32	08-03-602-1 apl	Dispozitive de incalzire: convector electric (NOBO Nordic NFK4W 10)	buc	5,0000
33	08-03-602-1 apl	Dispozitive de incalzire: convector electric (NOBO Nordic NFK4W 05)	buc	28,0000
		3. Utilaj 3.1. ДУ1		
34	Pret furnizor	Ventilator desfumare de acoperis UKROS91-071-DUVF400-N-00750/4-Y1 ЛВЫТ= 31000м3/ч Nmax.эл.=7,5 кВт ~3/400 "ССКТМ"	buc	1,0000
35	Pret furnizor	Piesa de montaj (pahar) STAM 400-71-N "ССКТМ"	buc	1,0000
36	Pret furnizor	Clapeta desfumare cu grila decorativa КПД 4-02-1000x1000-2f-MP220-out-R25-0 "ССКТМ"	buc	1,0000
37	Pret furnizor	Panou SHTORM-V-AVR-VD(7.5)P-4 "ССКТМ"	buc	1,0000
38	Pret furnizor	Convertor de frecventa FC102 P7K5 "ССКТМ"	buc	1,0000
		3.2. ПД1		
39	Pret furnizor	Ventilator OZA201-080-N-00550/4-Y1 ЛВЫТ= 21700м3/ч Nmax.эл.=5,5 кВт ~3/400 "ССКТМ"	buc	1,0000
40	Pret furnizor	Suport de montare OZA-MOP-080-NS "ССКТМ"	buc	1,0000
41	Pret furnizor	Sustinerea elastica COM 400-OZA-080A-C "ССКТМ"	buc	1,0000
42	Pret furnizor	Sustinerea elastica COM 400-OZA-080B-C "ССКТМ"	buc	1,0000
43	Pret furnizor	Trecere la clapeta OZA-PEP-080-ZS "ССКТМ"	buc	1,0000
44	Pret furnizor	Clapeta GMK-T-1000x1000-N-M220-S-1- YHL2 "ССКТМ"	buc	1,0000

1	2	3	4	5
45	Pret furnizor	Grila LAFPR10 1500x600	buc	9,0000
46	Pret furnizor	Panou SHTORM-V-AVR-VD(7.5)P-4 "CCKTM"	buc	1,0000
		3.3. Система ПДІ естественного подпора при дымоудалении		
47	Pret furnizor	Clapeta GMK-T-1000x500-N-M220-S-1-YHL2 "CCKTM"	buc	1,0000
		3.4. У1		
48	Pret furnizor	Perdea de aer WING C200 "VTS" Include panou de control, suporturi de montare	buc	1,0000
		3.5. Отопление		
49	Pret furnizor	Convector electric NOBO Nordic NFK4W 20	buc	2,0000
50	Pret furnizor	Convector electric NOBO Nordic NFK4W 10	buc	5,0000
51	Pret furnizor	Convector electric NOBO Nordic NFK4W 05	buc	28,0000