

**Servicii de reparatie curenta din
incinta sediului central al IGSU
din str. Gh. Asachi, 69, mun.
Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Timplarii		
		Capitolul 1.1. Demontari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,1000
2	RpCM33E apl	Demontarea placajelor din MDF	m2	0,9300
		Capitolul 1.2. Lucrari de constructii		
3	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	1,0000
4	RpCR34A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta	m2	6,6000
5	RpCR13C1	Vopsirea cu lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la exterior, in doua straturi cu lac alchidal, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	6,6000
6	CK21B	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2	6,6000
7	CK19A1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	1,5500
8	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,0000
9	CK33B	Lacat electromagnetic inteligent cu cititor, numar chei/carduri min1000 buc, temperatura de operare: - 20oC - + 60oC, de intrare in cladiri	buc	2,0000
10	CF50B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (grosime 30 mm)	m2	4,7200
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la glafuri	m2	4,7200
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor (strat suplimentar pentru aderenta plasa din fibra de sticla)	m2	4,7200
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,7200
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,7200
15	CI17B	Placare cu panouri MDF, usoare, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm (existent)	m2	0,9300

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Biroul et. I, nr. 5-6 (dosar cadastral)		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,6100
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,6100
		Capitolul 3. Biroul et. I, nr. 15 (dosar cadastral) Capitolul 3.1. Desfaceri si demontari		
18	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,0000
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	7,5000
20	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din parchet de laminat	m2	18,0000
21	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	0,2000
22	TRI1AA05C2	Incarcarea materialelor (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,2000
23	TsI50B5	Transportarea (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,2000
		Capitolul 3.2. Lucrari de constructii		
24	CN53A k=2	Tratament suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai (in 2 straturi)	m2	7,5000
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	7,5000
26	CF50B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (grosime 30 mm)	m2	7,5000
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,5000
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,5000
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (strat suplimentar pentru aderenta plasa din fibra de sticla)	m2	7,5000
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,5600
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,5600
32	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm, clasa 32, 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,0000
33	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (existent)	m2	1,0000
		Capitolul 4. Biroul et. I, nr. 17 (dosar cadastral) Capitolul 4.1. Desfaceri		
34	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din parchet de laminat	m2	16,1000
		Capitolul 4.2. Lucrari de constructii		

1	2	3	4	5
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm, clasa 32, 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	16,1000
		Capitolul 5. Birou et. I, nr. 24-25 (dosar cadastral) Capitolul 5.1. Desfaceri		
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900
37	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din parchet de laminat	m2	31,5000
38	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat fluorescente	buc	4,0000
		Capitolul 5.2. Lucrari de constructii		
39	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,8900
40	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	31,5000
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,0000
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,0000
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,0000
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,0000
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,2000
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,5000
47	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, 600x600 mm, LED 48 W, pentru tavane suspendate	buc	4,0000
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,2000
49	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm, clasa 32, 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	31,5000
		Capitolul 6. Birou et. II nr. 2-3 (dosar cadastral) Capitolul 6.1. Demontari		
50	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	2,0000
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900
52	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	79,5000
53	RpCJ35A	Desfaceri partiale de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	23,8000
54	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	39,0000
55	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2	2,2000
56	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat fluorescente	buc	4,0000
57	RpEC16A	Demontat priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	8,0000
58	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	2,0000

1	2	3	4	5
59	TRI1AA05C2	Incarcarea materialelor (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	2,0000
60	TsI50B5	Transportarea (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,0000
		Capitolul 6.2. Lucrari de constructii		
61	CD51E k=2	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 250 mm, grosimea peretelui 250 mm, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0220
62	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	38,3000
63	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,4000
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,8500
65	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,8900
66	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, montate ingropat pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru	buc	2,0000
67	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	18,0000
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	25,0000
69	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	75,0000
70	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	80,0000
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,5000
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,5000
73	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,5000
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,5000
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,5000

1	2	3	4	5
76	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm, clasa 32, 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	38,3000
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,7000
78	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, 600x600 mm, LED 48 W, pentru tavane suspendate	buc	4,0000
		Capitolul 7. Birou et. II nr. 7 (dosar cadastral) Capitolul 7.1. Desfaceri		
79	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	18,2000
		Capitolul 7.2. Lucrari de constructii		
80	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,2000
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,2000
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,2000
83	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm, clasa 32, 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,2000
		Capitolul 8. Gard exterior		
84	RpCS20E	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime	m	50,0000
85	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	5,0000
86	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doza de ciment pina la 150 kg/mc	m3	5,0000
87	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	9,0000
88	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	500,0000
89	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	178,0000
90	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5	m3	13,5000
91	CO08A	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,2 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 1,5 m, constind din stilpi de 2,0 m lungimea stilpilor si un panou format din 2 placi pline de 0,5 m latime si o placa traforata de 0,5 m inaltime (panourile prefabricate din beton si stilpii din beton sunt pusi la dispozitie de catre beneficiar)	m	50,0000
92	CO05A3	Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi suport din tiava	m	50,0000

1	2	3	4	5
		patrata 40x40 mm, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m. Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma ghimpata		
93	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	10,0000
94	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	10,0000

Termen de executare lucrări:

Capitolul 1 – 4, 7 – până la data de 31.03.2026;

Capitolul 5, 6 – până la data 10.04.2026;

Capitolul 8 – 21.04.2026 – 22.05.2026.

Şeful Direcţiei logistice

Vlad GOLBAN