

Investitor
Obiect

Primaria satului Baxani, r-nul Soroca

**Renovarea drumului de acces spre institutiile publice din
satul Baxani, raionul Soroca**

Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta L=3000m		
1	TsC21A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m. in teren catg. I	100 m3	0,034
2	TsC22A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K==2,000	100 m3	0,034
3	TsC03E1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034
4	TsI51A5 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,170
5	DH02B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K==2,000	100m2	9,000
6	DI134 n.	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	9,000

1	2	3	4	5
	K=3=1,000; M=1,000; W=1,000	sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm		
7	DI89B n. K=3=1,000; M=1,000; W=1,000	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	83,170

Primarul sat. Baxani, r-nul Soroca



(Gh. Pereteatcu)

(functia, semnatura)