

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Ciobalaccia**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Ciobalaccia**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de finisare a glafurilor la ferestre si usi la Gradinita de copii s.Ciobalaccia**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Finisarea glafurilor pe exterior</b>		
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	102,1900
		<b>1.2. Lucrari de reparatie</b>		
2	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	107,4500
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	408,7500
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	107,4500
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	107,4500
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	107,4500
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	107,4500
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	107,4500
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m	m2	220,0000

1	2	3	4	5
		inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)		
		<b>2. Lucrari pe interior</b>		
		<b>2.1. Lucrari de demolare</b>		
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,8000
		<b>2.2. Lucrari de reparatie</b>		
11	CD05C7	Compartimentari din blocuri FORTAN 400 x 200 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat	m3	1,5000
12	SD02A	Lucrari de reparatie	buc	1,0000