

Lucrari de reparație a străzii **Gribov (segment) cu beton** (denumirea obiectivului)

Formularul de deviz nr. 1

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,7000
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint	100m2	2,8000
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-20 cm	m3	56,0000
4	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,3950
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,6000
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Bordura 100x30x15 cm)	m	90,0000
7	DA17B	Acoperirea cu pelicula	m2	1 070,0000
8	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 h-15 cm)	m3	160,5000
9	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	256,0000
10	RpAr6B	Umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	256,0000
11	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de	m	36,0000

1	2	3	4	5
		contractie si dilatatie in betonul de uzura (6x2 m 2ori)		
12	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi	m	18,0000