

## Reparatia trotuarului in s. Cimiseni, r-nul Criuleni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 645 014,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	155,00	390,35 0,00	60 504,25 0,00
2	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	180,00	520,15 95,14	93 626,82 17 125,02
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (40 mm)	m2	1 800,00	227,99 60,20	410 376,67 108 354,67
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	3 600,00	79,81 17,30	287 301,60 62 272,80
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	201,50	64,00 64,00	12 896,81 12 896,81
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	201,50	31,85 0,00	6 417,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			871 123,40
		Asigurarea medicala si sociala	27,50 %			55 178,56
		Transportarea materialelor	7,00 %			41 820,79
		Cheltuieli de regie	14,50 %			140 377,79
		Total	100,00 +			1 108 500,54
		Beneficiul de deviz	6,00 %			66 510,03
		Total	100,00 +			1 175 010,57
		TVA	20,00 %			470 004,23
		<b>Total deviz:</b>				<b>1 645 014,80</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>200 649,30</b>

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia trotuarului in s. Cimiseni, r-nul Investitor  
Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			390,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	185,00	390,35
2	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			520,15 95,14
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	57,66	95,14
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	275,00	55,83
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	275,00	335,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	155,00	32,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	125,00	1,88
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (40 mm)	m2			227,99 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,65	2,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,65	43,56
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	105,00	106,58
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	175,00	0,88
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	175,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	42,00	0,84
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			79,81 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,65	1,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	175,00	0,53
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	60,00	60,30
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			31,85 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	175,00	31,85

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

# Reparatia trotuarului in s. Cimiseni, r-nul Criuleni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 645 014,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 767,32	57,66	159 563,67
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	655,67	57,66	37 805,93
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56,88	57,66	3 279,70
<b>Total manopera</b>						<b>200 649,30</b>

### Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	36,54	275,00	10 048,50
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	219,42	275,00	60 340,50
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,80	175,00	1 890,00
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,00	175,00	1 575,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	136,80	175,00	23 940,00
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 672,00	1,65	6 058,80
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 880,00	1,65	4 752,00
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	47 520,00	1,65	78 408,00
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 827,00	105,00	191 835,00
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	3 618,00	60,00	217 080,00
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	36,00	42,00	1 512,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>597 439,80</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	327,05	185,00	60 504,25
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	37,26	155,00	5 775,30
3.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	36,67	175,00	6 417,25
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,70	125,00	337,50
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>73 034,30</b>

Прямые затраты	lei	871 123,40
Asigurarea medicala si sociala	27,50 %	55 178,56

Transportarea materialelor	7,00 %	41 820,79
Cheltuieli de regie	14,50 %	140 377,79
Total	100,00 +	1 108 500,54
Beneficiul de deviz	6,00 %	66 510,03
Total	100,00 +	1 175 010,57
TVA	20,00 %	470 004,23

**Total deviz:**

**1 645 014,  
80**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)