

**Lucrari de termoizolare cu modificarea solutiei
cromatice a blocului claselor primare la Liceul
Teoretic "Mihai Eminescu", or. Falesti**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1

Deviz-oferta № 2-1

Reparatii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demonțare				
1	RpCI42B	Demontarea invelitori din asbociment la copertine	m2	26,000		
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) 1.2 x 2.1(h) m - 2 buc.	m2	5,040		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	880,000		
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (copertina la ferestre din placi de beton armat prefabricat)	m3	1,260		
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	138,000		
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pervaz din beton la soclu)	m3	1,900		
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor metalice la praguri	kg	220,000		
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu la praguri si scari exterioare	m3	11,000		
9	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=3.0 cm (la pereu)	m3	2,850		
10	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (la pereu)	m3	4,500		
11	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de teren, in auto categoria 2	t	106,200		
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	106,200		
		Capitolul 2. Finisarea peretilor exteriori				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor cu Betoncontact	m2	880,000		
14	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, gr. 80 mm	m2	780,000		

1	2	3	4	5	6	7
		(marca si densitatea termoizolantului se ia conform proiectului)				
15	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor la ferestre si usi cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala, gr. 30 mm (marca si densitatea termoizolantului se ia conform proiectului)	m2	100,000		
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile si peretii anexe termoizolate)	m2	910,000		
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri	m2	910,000		
18	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltimei pina la 10 m	m2	910,000		
		Capitolul 3. Lucrari de timplarie				
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.2 x 2.1(h) m - 2 buc)	m2	5,040		
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu sau tabla protejata anticoroziv culoare alb cu latimea min. 300 mm	m	101,000		
		Capitolul 4. Copertine la intrarea principala si la intrarea in subsol				
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	36,000		
		Capitolul 5. Soclu				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a soclului cu Betonocontact	m2	138,000		
23	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T	m2	138,000		
24	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm	m2	138,000		
25	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 40 mm (soclu la anexa)	m2	9,200		
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	147,200		

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori la fatade (inclusiv soclu la anexa)				
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura la soclu	m2	147,200		
		Capitolul 6. Reparatia pragurilor si a scarilor in subsol				
28	CA03G	Beton cl. C12.5 (M150) turnat la prag	m3	6,500		
29	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la praguri si scari	m2	36,400		
30	CG17D1	Placarea pragurilor si a scarilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	95,000		
31	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	220,000		
32	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	20,000		
		Capitolul 7. Pereu				
33	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate la pereu	m3	18,000		
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 10 cm	m3	15,000		
35	CA03G	Beton cl. C12.5 (M150) turnat la pereu	m3	15,000		

Total:

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %
Cheltuieli de transport	10,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiu de deviz	6,00 %
TVA	20,00 %