

1. Organizatorul statului achizitii: Primăria Novoselovka raion Taraklia;
2. Obiectul achizitii «Amplasament zona Alleen»;

CAIET DE SARCINI

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. площадка (8x6) 1шт		
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m ²	0,500
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) т=5 см	m ³	2,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,250
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) т-10см	m ³	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,950
4	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) т-бсм	m ³	3,000
	7123010010200	Betonist	h-om	12,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200
5	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S	m ²	50,000

1	2	3	4	5
		1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip (Спортивные площадки из резиновых кусков толщиной 20мм,		
	7129040010111 0	Asfaltator	h-om	66,500
	7123010010210 0	Betonist	h-om	256,000
	9310060011990 0	Muncitor necalificat	h-om	40,000
	7129020012810 0	Pavator	h-om	2,500
		Total площадка (8x6) 1шт Inclusiv salariu		
		2. освещениe		
6	33-04-003- 1	Установка железобетонных опор : одностоечных СВ 95,2	buc	1,000
	1	Затраты труда	h-om	3,800
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) 4 столба (труба д-78) 18м/п	kg	112,640
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,126
	7212030022700	Sudor	h-om	1,126
8	08-02-412- 1	Кабель АВВГ 3,5x2,5	100 m	2,000
	1	Затраты труда	h-om	11,220
9	08-02-407- 3	полиэтиленовый шланг д-32	100 m	2,000
	1	Затраты труда	h-om	94,800
10	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную	m3	3,000
	9312040019600	Sapator	h-om	7,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900
11	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in stratouri	m3	3,000

1	2	3	4	5
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (обратная засыпка грунта)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,290
12	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона М-150 под столбы)	m3	1,500
	7123010010200	Betonist	h-om	5,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,975
13	08-03-594-11	Светильник двухламповые LED	100 buc	0,040
	1	Затраты труда	h-om	12,680