

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Inspectoratul General pentru situații de Urgență

2. Organizatorul procedurii de achiziție Inspectoratul General pentru situații de Urgență

3. Obiectul achizițiilor Servicii de reparatii curente a patru birouri din incinta Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta din str. Gh. Asachi, 69

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Biroul 11		
		1.1. Pardoseli		
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	17,7000
2	RpCH32A	Desfacerea podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	17,7000
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 6cm	m3	1,0600
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,7000
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	35,4000
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,7000
7	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-17,7000
8	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,7000
9	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti	m	17,4000

1	2	3	4	5
		gata tencuiti,		
10	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Pentru fixarea plintei PVC	buc	52,0000
		1.2. Pereti		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ,glafuri	m2	45,3700
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrubdere adinca intr-un strat, la pereti	m2	45,3700
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,3700
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,3700
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,3700
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	45,3700
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	45,3700
18	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	16,5000
19	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	3,2000
		1.3. Tavan		
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,6000
		1.4. Lucrari electrice		
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		inclusiv tijele si globurile		
22	RpEE24A	Demontarea intreruptoare, prize	buc	7,0000
23	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	15,0000
24	RpEA02B1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip PVC	m	15,0000
25	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W Pentru tavan Armstrong LED	buc	4,0000
26	RpEE01A	Montarea interuptoarelor	buc	1,0000
27	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	4,0000
28	RpEE03A	Montarea prizelor curenti slabi	buc	4,0000
		2. Biroul 12		
		2.1. Pardoseli		
29	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	17,7000
30	RpCH32A	Desfacerea podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	17,7000
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 6cm	m3	1,0600
32	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,7000
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	35,4000
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,7000
35	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2	-17,7000

1	2	3	4	5
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade		
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,7000
37	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti,	m	17,4000
38	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Pentru fixarea plintei PVC	buc	52,0000
		2.2. Pereti		
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ,glafuri	m2	45,3700
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrubdere adinca intr-un strat, la pereti	m2	45,3700
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,3700
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,3700
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,3700
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	45,3700
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	45,3700
46	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	16,5000
47	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	3,2000

1	2	3	4	5
		2.3. Tavan		
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	17,6000
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrubdere adinca intr-un strat	m2	17,6000
50	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,6000
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,6000
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	17,6000
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	17,6000
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	17,6000
		2.4. Lucrari electrice		
55	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	15,0000
56	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,0000
57	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	2,0000
58	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	7,0000
59	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	15,0000

1	2	3	4	5
60	RpEA02B1	Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip PVC	m	15,0000
61	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W LED	buc	4,0000
62	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	1,0000
63	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	3,0000
64	RpEE03A	Montarea prizelor curenti slabi	buc	4,0000
		3. Biroul 13		
		3.1. Pardoseli		
65	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	20,8000
66	RpCH32A	Desfacerea podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	20,8000
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 6cm	m3	1,2400
68	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,8000
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	41,6000
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,8000
71	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-20,8000
72	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	20,8000
73	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti	m	18,6000

1	2	3	4	5
		gata tencuiti,		
74	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Pentru fixarea plintei PVC	buc	56,0000
		3.2. Pereti		
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ,glafuri	m2	48,5900
76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrubdere adinca intr-un strat, la pereti	m2	48,5900
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,5900
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,5900
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,5900
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	48,5900
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	48,5900
82	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	16,5000
83	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	3,3000
		3.3. Tavan		
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,8000
		3.4. Lucrari electrice		
85	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		inclusiv tijele si globurile		
86	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	7,0000
87	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	15,0000
88	RpEA02B1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip PVC	m	15,0000
89	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W Pentru tavan Armstrong LED	buc	4,0000
90	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	1,0000
91	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	4,0000
92	RpEE03A	Montarea prizelor curenti slabi	buc	4,0000
		4. Biroul 10		
		4.1. Pardoseli		
93	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor: din plinte	m	17,6000
94	RpCK06C	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate print lipit	m2	1,7000
95	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	16,4000
96	RpCK11D	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet	m2	16,4000
97	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2	16,4000
98	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti,	m	16,6000
99	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Pentru fixarea plintei PVC	buc	50,0000

1	2	3	4	5
		4.2. Pereti		
100	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,0600
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ,glafuri	m2	43,0000
102	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrubdere adinca intr-un strat, la pereti	m2	43,0000
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,0000
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,0000
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,0000
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	43,0000
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	43,0000
108	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	16,5000
109	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	3,2000
110	RpCO42B	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate	buc	3,0000
		5. Lucrari diverse		
111	TsH82B	Maturarea suprafetelor cu murdarie medie	100m2	0,7200
112	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la	t	8,3000

1	2	3	4	5
		50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)		
113	TsH92B	Incarcarea in auto	t	4,5000
114	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	4,5000

Termenul de executare a lucrărilor 45 zile

Garanția de lucrări 60 luni.

R. Avram 

Persoana de contact 079872724.