

Amenajarea parcului Mircea cel Batrin or.Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Amenajarea scuarului

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pregatirea terenului		
1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	345,000
		Total Pregatirea terenului Inclusiv salariu		
		2. Gazonare prin hidroinsamantare		
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint)	t	3 100,000
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Aducerea solului fertil)	t	3 100,000
4	TsH93B	Descarcarea in auto sol (pamint)	t	3 100,000
5	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1 218,000
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	40,600
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1 218,000

1	2	3	4	5
8	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice, Celuloza	kg	3 000,000
9	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice,Compo	kg	50,000
10	TsH100A	Administrarea Colorantului inofensiv de apa	100m2	406,000
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обычных)	100m2	406,000
		Total Gazonare prin hidroinsamantare Inclusiv salariu		