

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str.Stefan cel Mare, s. Coscalia, rnuml Causeni Etapa I, sector.3

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum	
1	2	3	4	5	
		1. Sector 3, PC 11+21.80 - PC 20+94.70			
		1.1. Lucrari de terasamente			
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(decaparea covantei drumului)	100 m3	6,015	
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea materialului din decapare in autobasculanta) k=0.8	100 m3	6,015	
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 082,670	
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,015	
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea platformei drumului)	100m2	15,410	
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (de indicat pretul doar la compactor, restul utilajelor se vor exclude)	100 m3	4,624	
7	TsC03F1 k=0.8	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea pamantului pentru umplutura in spatele bordurii)	100 m3	2,219	

1	2	3	4	5
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	399,420
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	221,900
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamant necoeziv	100 m3	0,666
11	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (nivelarea zonelor verzi)	100m2	6,340
12	TsC03E1k=0.8	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamantului vegetal)	100 m3	0,951
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	137,900
14	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Amenajarea stratului vegetal)	100m2	6,340
15	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	6,340
		1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier		
16	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si resturi din constructivul existent h=0,15m	m3	0,254
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	0,254

1	2	3	4	5
18	TsI51A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	34,320
19	DA18B	Strat de fundatie din agregate naturale in amestecuri optimale fr.0-32 mm, conform SM EN 13242+A1 (balast), h=0,10 m	m ³	150,430
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,18 m (piatra cu fr. 32-63mm este a beneficiarului 207,57m ³)	m ³	170,280
21	TsI51A1k=1,5	Transportarea pietrei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1,5 km	t	253,240
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,20 m(piatra cu fr. 32-63mm este a beneficiarului 69,97m ³)	m ³	57,400
23	TsI51A1k=1,5	Transportarea pietrei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1,5 km	t	85,360
24	DA17B	Pelicula 90 micr. din polietilena in 2 straturi	m ²	315,700
25	pret	Diblu de prindere a peliculei din polietilena cu d=4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m.	kg	1,180
26	RpDD03A	Executia stratului din beton de ciment C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2, conform SM EN 206, h=0.16 m.	m ³	45,920
27	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de dilatatie cu pasul de 25.00 m)	m	15,700
288	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	15,700
29	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul	m	42,200

1	2	3	4	5
		de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de contractie cu pasul de 5.00 m)		
30	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	42,200

Președintele grupului de lucru

Elena Eșanu