

**\_\_\_\_Lucrari de reparatii curente  
in cadrul IP LT "Principesa  
Natalia Dadiani" din str. Calea  
Iesilor 21, mun. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2**  
**Lucrari reparatii curente. Clase primare (aripa dreapta)**

| №<br>crt. | Simbol norme si<br>cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                       | Unitatea de<br>măsură | Volum  |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                         | 4                     | 5      |
|           |                                | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b><br><br><b>Capitolul 1.1. Hol Etaj 2</b><br><br><b>Capitolul 1.1.1. Tavan</b>                                   |                       |        |
| 1         | CN53A                          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                               | m2                    | 23,900 |
| 2         | CN06A                          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual               | m2                    | 23,900 |
|           |                                | <b>Capitolul 1.1.2. Pardosea</b>                                                                                                                          |                       |        |
| 3         | RpCK41C                        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele                                                | m2                    | 23,900 |
| 4         | CN54A                          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                  | m2                    | 23,900 |
| 5         | CG47B                          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm / Gresie antiglisanta | m2                    | 23,900 |
| 6         | CI14A                          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=100 mm                                                                                | m                     | 20,100 |
|           |                                | <b>Capitolul 1.1.3. Pereti si glafuri</b>                                                                                                                 |                       |        |
| 7         | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                           | m2                    | 31,400 |
| 8         | CN54A                          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                  | m2                    | 31,400 |
| 9         | CF57A                          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment                                                                                                            | m2                    | 31,400 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |          | grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                       |     |        |
| 10 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                            | m2  | 31,400 |
| 11 | CI22B    | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                     | m2  | 31,400 |
| 12 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                            | m2  | 38,300 |
| 13 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                    | m2  | 38,300 |
| 14 | CF17D    | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                    | kg  | 1,000  |
| 15 | CL20A    | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200                                           | buc | 2,000  |
|    |          | <b>Capitolul 1.1.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                               |     |        |
| 16 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata                                                          | m   | 8,250  |
| 17 | RpCU07D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                        | m   | 8,250  |
| 18 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 5,000  |
| 19 | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc | 5,000  |
|    |          | <b>Capitolul 1.1.5. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                   |     |        |
| 20 | RpCR14 A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare                                                                                                                 | m2  | 2,460  |
| 21 | RpCR25A  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura                   | m2  | 2,460  |
| 22 | RpIF12A  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi,                                                                                    | m   | 3,000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |         | cu vopsele pe baza de ulei                                                                                                                                                   |     |        |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pervaz                                                                                     | m2  | 1,200  |
| 24 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                    | m2  | 1,200  |
| 25 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Pervaz                                                      | m2  | 1,200  |
| 26 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                  | m2  | 1,200  |
| 27 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Pervaz | m2  | 1,200  |
|    |         | <b>Capitolul 1.2. WC si incapere alaturata etaj 2</b><br><b>Capitolul 1.2.1. Tavan</b>                                                                                       |     |        |
| 28 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                  | m2  | 18,600 |
| 29 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                  | m2  | 18,600 |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri</b>                                                                                                                                    |     |        |
| 30 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                  | m2  | 33,000 |
| 31 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual          | m2  | 33,000 |
| 32 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                          | kg  | 0,860  |
| 33 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200                                 | buc | 2,000  |
|    |         | <b>Capitolul 1.2.3. Timplarii</b>                                                                                                                                            |     |        |
| 34 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                            | m2  | 2,080  |
| 35 | CK11C   | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la                                                                            | m2  | 2,080  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |          | constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2600x800 (h) - 1buc                                                                            |     |       |
| 36 | CK22C    | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog                                 | m2  | 8,820 |
|    |          | <b>Capitolul 1.2.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                               |     |       |
| 37 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata                                                          | m   | 3,300 |
| 38 | RpCU07D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                        | m   | 3,300 |
| 39 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 |
| 40 | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc | 2,000 |
|    |          | <b>Capitolul 1.2.5. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                   |     |       |
| 41 | RpCR14 A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare                                                                                                                 | m2  | 1,845 |
| 42 | RpCR25A  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura                   | m2  | 1,845 |
| 43 | RpIF12A  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei                                                         | m   | 3,400 |
| 44 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                       | buc | 1,000 |
| 45 | SB28A    | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn 50 PP grila INOX vertical                                                               | buc | 1,000 |
| 46 | RpCU07C  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                     | buc | 1,000 |
|    |          | <b>Capitolul 1.3. Hol etaj 1</b>                                                                                                                                                       |     |       |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |          | <b>Capitolul 1.3.1. Pereti si glafuri</b>                                                                                                                                              |     |        |
| 47 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                            | m2  | 42,800 |
| 48 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                    | m2  | 42,800 |
| 49 | CL20A    | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200                                           | buc | 2,000  |
|    |          | <b>Capitolul 1.3.2. Tavan</b>                                                                                                                                                          |     |        |
| 50 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                            | m2  | 23,900 |
| 51 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                            | m2  | 23,900 |
|    |          | <b>Capitolul 1.3.3. Retele electrice</b>                                                                                                                                               |     |        |
| 52 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata                                                          | m   | 5,600  |
| 53 | RpCU07D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                        | m   | 5,600  |
| 54 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 5,000  |
| 55 | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc | 5,000  |
|    |          | <b>Capitolul 1.3.4. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                   |     |        |
| 56 | RpCR14 A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare                                                                                                                 | m2  | 1,025  |
| 57 | RpCR25A  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura                   | m2  | 1,025  |
| 58 | RpIF12A  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei                                                         | m   | 6,000  |
| 59 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare                                                                                                                                       | m2  | 0,480  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |         | driscuite la pereti sau tavane / Pervaz                                                                                                                                                                       |     |        |
| 60 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                     | m2  | 0,480  |
| 61 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Pervaz                                                                                       | m2  | 0,480  |
| 62 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                   | m2  | 0,480  |
| 63 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Pervaz                                  | m2  | 0,480  |
|    |         | <b>Capitolul 1.4. WC si incapere alaturata etaj 1</b><br><b>Capitolul 1.4.1. Tavan</b>                                                                                                                        |     |        |
| 64 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                   | m2  | 18,600 |
| 65 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                   | m2  | 18,600 |
|    |         | <b>Capitolul 1.4.2. Pereti si glafuri</b>                                                                                                                                                                     |     |        |
| 66 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                   | m2  | 33,000 |
| 67 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                           | m2  | 33,000 |
| 68 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                           | kg  | 0,860  |
| 69 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200                                                                  | buc | 2,000  |
|    |         | <b>Capitolul 1.4.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                             |     |        |
| 70 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                             | m2  | 2,080  |
| 71 | CK11C   | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2600x800 (h) - 1buc | m2  | 2,080  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |          |                                                                                                                                                                                        |     |        |
| 72 | CK22C    | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog                                | m2  | 8,820  |
|    |          | <b>Capitolul 1.4.4. Retele electrice</b>                                                                                                                                               |     |        |
| 73 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata                                                          | m   | 2,800  |
| 74 | RpCU07D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                        | m   | 2,800  |
| 75 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000  |
| 76 | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc | 2,000  |
|    |          | <b>Capitolul 1.4.5. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                   |     |        |
| 77 | RpCR14 A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare                                                                                                                 | m2  | 1,230  |
| 78 | RpCR25A  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura                   | m2  | 1,230  |
| 79 | RpIF12A  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei                                                         | m   | 6,500  |
| 80 | SB28A    | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn 50 PP grila INOX vertical                                                               | buc | 1,000  |
| 81 | RpCU07C  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                     | buc | 1,000  |
|    |          | <b>Capitolul 1.5. Casa scarii</b><br><b>Capitolul 1.5.1. Pardosea si scari</b>                                                                                                         |     |        |
| 82 | RpCE29A  | Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea                                                                               | m2  | 18,500 |
|    |          | <b>Capitolul 1.5.2. Pereti si glafuri</b>                                                                                                                                              |     |        |
| 83 | RpCH31A  | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de                                                                                                                                       | m2  | 57,200 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |         | constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie |    |         |
| 84 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                     | m2 | 106,300 |
| 85 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                        | m2 | 106,300 |
| 86 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                     | m2 | 106,300 |
| 87 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                             | m2 | 106,300 |
| 88 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                             | kg | 3,000   |
|    |         | <b>Capitolul 1.5.3. Tavan si scari</b>                                                                                                                                                                          |    |         |
| 89 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                     | m2 | 21,600  |
| 90 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                        | m2 | 21,600  |
| 91 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                     | m2 | 21,600  |
| 92 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                     | m2 | 21,600  |
| 93 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                             | kg | 0,560   |
|    |         | <b>Capitolul 1.5.4. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                            |    |         |
| 94 | RpCL02C | Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata                                                                                                           | m  | 9,100   |
| 95 | IzD10C  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115                                                                      | t  | 0,056   |
|    |         | <b>Capitolul 1.6. Deseuri</b>                                                                                                                                                                                   |    |         |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5      |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 96  | TrB01A2-2    | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m                                                                               | t       | 0,900  |
| 97  | TrI1AA02B3   | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3                                                                                       | t       | 0,900  |
| 98  | TsI50B5      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                | t       | 0,900  |
|     |              | <b>Capitolul 2. Lucrari de electromontare</b><br><b>Capitolul 2.1. Hol Etaj 2</b>                                                                                                                     |         |        |
| 99  | RpEF23B      | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                    | buc     | 2,000  |
| 100 | RpEE24A      | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize                                                                                                                          | buc     | 5,000  |
| 101 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,030  |
| 102 | 08-03-591-2  | Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului                                                                                                              | 100 buc | 0,020  |
| 103 | 08-03-591-5  | Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului                                                                                                              | 100 buc | 0,030  |
| 104 |              | Коробка для установки выключ. и розеток У-196                                                                                                                                                         | buc     | 5,000  |
| 105 |              | Коробка ответвительная                                                                                                                                                                                | buc     | 1,000  |
| 106 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                          | 100 m   | 0,300  |
| 107 |              | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2                                                                                                                                                       | m       | 30,000 |
| 108 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii                                                                          | 100 m   | 0,300  |
|     |              | <b>Capitolul 2.2. WC si incapere alaturata etaj 2</b>                                                                                                                                                 |         |        |
| 109 | RpEF23B      | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                    | buc     | 2,000  |
| 110 | RpEE24A      | Demontarea aparatelor electrice pentru curent                                                                                                                                                         | buc     | 2,000  |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5      |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     |              | tari : intrerupatoare si prize                                                                                                                                                                        |         |        |
| 111 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020  |
| 112 | 08-03-591-2  | Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului                                                                                                              | 100 buc | 0,020  |
| 113 |              | Коробка для установки выключ. и розеток У-196                                                                                                                                                         | buc     | 2,000  |
| 114 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                          | 100 m   | 0,120  |
| 115 |              | Cablu cu fire de cupru BBГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2                                                                                                                                                       | m       | 12,000 |
| 116 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii                                                                          | 100 m   | 0,120  |
|     |              | <b>Capitolul 2.3. Hol Etaj 1</b>                                                                                                                                                                      |         |        |
| 117 | RpEF23B      | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                    | buc     | 3,000  |
| 118 | RpEE24A      | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize                                                                                                                          | buc     | 5,000  |
| 119 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,040  |
| 120 | 08-03-591-2  | Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului                                                                                                              | 100 buc | 0,040  |
| 121 | 08-03-591-5  | Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului                                                                                                              | 100 buc | 0,010  |
| 122 |              | Коробка для установки выключ. и розеток У-196                                                                                                                                                         | buc     | 5,000  |
| 123 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                          | 100 m   | 0,300  |
| 124 |              | Cablu cu fire de cupru BBГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2                                                                                                                                                       | m       | 30,000 |
| 125 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe                                                                                                                                                     | 100 m   | 0,300  |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5      |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     |              | pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii                                                                                                                            |         |        |
|     |              | <b>Capitolul 2.4. WC si incapere alaturata etaj 1</b>                                                                                                                                                 |         |        |
| 126 | RpEF23B      | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                    | buc     | 2,000  |
| 127 | RpEE24A      | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize                                                                                                                          | buc     | 2,000  |
| 128 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020  |
| 129 | 08-03-591-2  | Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului                                                                                                              | 100 buc | 0,020  |
| 130 |              | Коробка для установки выключ. и розеток У-196                                                                                                                                                         | buc     | 2,000  |
| 131 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                          | 100 m   | 0,120  |
| 132 |              | Cablu cu fire de cupru BBΓHT(A)-LSLTx 3x1.5 mm2                                                                                                                                                       | m       | 12,000 |
| 133 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii                                                                          | 100 m   | 0,120  |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.