

**Reparatia drumurilor locale al raionului Edinet
(L 45.1 Drum de acces spre s. Gordinestii Noi)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 5

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 45.1 Drum de acces spre s. Gordinestii Noi		
1	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+005	buc	2,00
2	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stîlpi gata plantati km 0+005, ind. rut. 5.61.2 (Directia de deplasare spre anumite localitati sau obiective) (Edinest si Gordinesti)	buc	1,00
3	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+000-0+800	m2	15,00
4	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator km 0+000-0+800	m	800,00
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 0+000-0+800	100m2	48,00
6	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 0+000-0+800	100m2	48,00
7	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa km 0+000-0+300	100m2	18,00
8	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 1+780	m2	6,00
9	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din panel OSB melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn autopavilion km 0+378	m2	12,00
10	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,	m2	12,00

1	2	3	4	5
		executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul km 0+378		
11	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+702, 0+802	buc	2,00
12	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut 2.3 (Drum cu prioritate), 6.15.1 (Directia drumului cu prioritate) km 0+702, 0+802	buc	4,00
13	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+328, 0+428	buc	2,00
14	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut 1.7.2 si 1.7.3 (Intersectie cu drum fara prioritate)	buc	4,00
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 0+378	100m2	4,00
16	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 0+378	100m2	4,00