

PROIECT DE EXECUȚIE


Nr. 29-2023

Compartiment
"Caiet de sarcini"

Amenajarea teritoriului in jurul monumentului eroilor din sat.
Climauti, r-ul Donduseni

Beneficiar: Primaria Climauti

Chisinau 2023



Amenajarea teritoriului in jurul monumentului eroilor din sat.

Formular Nr.1
WinCmeta

Climauti, r-ul Donduseni

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 7-1-1

Amenajare

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de terasament		
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (saparea canalului de evacuare a apei.)	100 m3	0,32
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,32
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru bordura)	m3	13,75
4	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,46
5	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	2,28
		Capitolul 2. Amenajare		
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	33,15
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15	m3	1,35
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici B4 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B7.5)	m	275,00
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat	m2	115,00

1	2	3	4	5
		de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 40mm, culoare sura)		
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 40mm, culoare alba)	m2	82,00
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 40mm, culoare neagra)	m2	31,00
		Capitolul 3. Imprejmuire		
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru bordura)	m3	1,00
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00
14	CO06A	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din otel zincat 60/40/1600mm, montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, (Panou gard 1,05(h)/2,5m k=1,05; Stilp din otel zincat 60/40/1600mm k=0.42857; Capac pentru stilp 60/40- k= 0.42857; Elemente de fixare 135 buc k= 1.2857)	m	105,00
15	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15	m3	1,00
		Capitolul 4. Mobilier		
16	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare conform proiectului de executie (Modelul se va alege conform schitei de proiect)	buc	12,00
17	TsH91B	Instalarea urne conform proiectului de executie	buc	10,00

1	2	3	4	5
		(Modelul se va alege conform schitei de proiect)		
18	TsH91A aplicativ	Instalarea scrinciobului pe 2 picioare conform proiectului de executie (Scrinciob confectionat din teava 100/100/3mm, si 80/40/3mm, scaunul cu speteaza va fi confectionat din lemn, Modelul se va alege conform schitei de proiect)	buc	2,00
		Capitolul 5. Amenajarea zonei verzi		
19	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc	0,57
20	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc	57,00
21		Tuia occidentala Smaragd 1.8m	buc	25,00
22		Frasin obisnuit globular 1.5-2m	buc	10,00
23		Frasin obisnuit Pendula 1.5-2m	buc	13,00
24		Teiul pucios 1.5-2m	buc	9,00

Proiectant

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

