

**Lucrari de reparatie a  
drumurilor locale, comunale si  
strazi din Telita raionul Anenii  
Noi, str M. Eminescu**  
(denumirea obiectivului)

**Caiet de Sarcini № 1-2**  
**Constructia drumurilor. Pietonala si Accese laterale**

Valoarea de deviz

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.Accese laterale</b>				
1		REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE . Accese laterale.				
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilarea din piatra Sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara mnrorire ( Amestec C4,h= 0,18 m)	M3	208,7800		
3	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii dalelor de trotuar	t	1,040		
4	TDB16H	Imbracaminte din beton asfaltic cu aggregate marunte executata la cald cu asternere mecanicxa in grosime de 4,0 cm (beton asfaltic microgranulat dens, SMBg—II/2,3 SM.STB1033:2008)	M2	1 159,90		
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	260,00		
		<b>2.Constructia podetelor de diam. 0,75, la accese, 3 buc (26 m.l.)</b>				
6	TsC03B2	Sapatura mecanica cu escavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hadraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in deposit catg. II	100 m3	0,60		
7	Ts03F1	Sapatura mecanica cu escavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hadraulica, in pamint cu umeditate naturala, descarcare in autovehicule teren categ II ( pentru evacuare)	100 m3	1,270		

1	2	3	4	5	6	7
8	Ts150A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distant de 2 km	t	222,25		
9	TsC51B	Lucrari de descarcare	100 m3	1,270		
10	Tsc50B	Repararea si intretinerea drumurilor natural la transportarea pamintului pentru fiecare 1,0 km, teren categ II (k=2)	100 m3	1,270		
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra Sparta M400	M3	10,430		
12	D1122	Montarea podetelor, inaltimea rambleului pana la 3 m pentru edificii artificial la drumuri ( montarea corpului podetului cu diametru 0,75m)	M3	5,460		
13	D1125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametru 0,6 m pentru edificii artificial la drumuri (pereti portal)	M3	7,380		
14	D1121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificial la drumuri	M2	130,300		
15	D1120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artiificiale la drumuri	M2	5,200		
16	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (fibra)	t	0,010		
17	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categorie I sau II si categorie II sau IV, executata cu buldozerul pe tractor cu senile de 81-18 CP, in straturi de 15-20 cm, teren categ I sau II	100m3	0,60		
18	TsDo5A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturii in straturi successive de 20-30 cm grosime, exclusive udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100m3	0,60		
		<b>3.Amenajarea intrarilor in curti</b>				
19	Da12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Sparta M400, pentru drumurei, cu asternere mecanica, executat cu impanarea fara inoroire (Amestec C4 H=0,12m)	M3	27,240		
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,9l/m2	t	0,200		
21	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2,3 SM.STB1033:2008	M2	227,00		
		<b>4.Executarea trotuarului</b>				
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton de 10x15 cm pentru incadrarea spatiilor verzi, trotarelor aleelor, etc, asezate pe o fundatie de beton de	m	1892,00		

1	2	3	4	5	6	7
		10x20 cm (Bordure 100x20x8m, pe fundatie de beton B15)				
23	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu H=12 cm din piatra Sparta la trotuare	M2	2329,00		
24	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm PAVAJ 4 cm	M2	1238,00		
25	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj 6cm	M2	1091,00		
26	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole de 0,5x1,0 m pentru edificii artificial la drumuri (8 bucati)	M3	2,880		
		<b>5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>				
27	DF18A	Montarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatia rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	4		
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din table din otel sau aluminiu pe un stilp gata montat-indicatoare A900-4 buc	buc	4		
29	DF17A	Marcaje longitudinal, transversal si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	M2	85,000		
30	DF11A	Stilpi din mase plastic pentru dirijarea circulatiei rutiere, continand stilp complet (stilpi de ghidare reflectorizanti)	buc	90,00		
		Total	Lei			
		Asigurarea sociala si medicala				
		Total cheltuieli directe				
		Cheltuieli de regie				
		Beneficiu de deviz				
		<b>Total Deviz</b>				

Intocmit

Vilcinski

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

