

**Lucrari de reparatie interioara a
scarii si holului la blobul "B" la
Gradinita de copii nr.2 "Alunelul"
din s.Razeni, r.Ialoveni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de reparatie | | |
| | | Capitolul 1.1. Tavan | | |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 21,00 |
| | | Capitolul 1.2. Pereti (inclusiv partea inferioara si odihna scarii) | | |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 124,00 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontakt n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 124,00 |
| 5 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 124,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 124,00 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 124,00 |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 110,00 |
| 9 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 40,00 |
| 10 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 124,00 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 124,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|---|-----|--------|
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 124,00 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 124,00 |
| 15 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 63,00 |
| 16 | CH06C | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba (Inox) | m | 9,20 |
| 17 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 28,00 |
| | | Capitolul 1.3. Pardosea | | |
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 32,00 |
| 19 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 32,00 |
| 20 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 12,00 |
| 21 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 54,00 |
| | | Capitolul 1.4. Timplarii | | |
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,10 |
| 23 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 2,10 |
| | | Capitolul 2. Lucrari electrice | | |
| | | Capitolul 2.1. Lucrari de constructie | | |
| 24 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 40,00 |
| 25 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 40,00 |
| 26 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00 |
| 27 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |
| | | Capitolul 2.2. Lucrari de montare | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|-------|-------|
| 28 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 4,00 |
| 29 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120mm, | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,00 |
| 31 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa) | 100 m | 0,40 |
| 32 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | 0,40 |
| 33 | Pret de piata | Cablu ВВГнг- 3x1.5mm ² | m | 40,00 |
| 34 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor bipolare | buc | 2,00 |
| 35 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED | buc | 4,00 |
| | | Capitolul 2.3. Utilaj | | |
| 36 | | Panou electric | buc | 1,00 |
| 37 | | Automat АД12М-2р С40А 30mA | buc | 1,00 |
| 38 | | Automat BA47-29/1/C/16 | buc | 1,00 |