

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Примария с.Конгаз**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Примария с.Конгаз**
- 3. Obiectul achizițiilor Д.сад №3 *Родничок* Ремонт фундамента и отмостка. с.Конгаз Комратский район АТО Гагаузия.**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum	
1	2	3	4	5	
		1. Фундамент. Устранение просадки угла здания.			
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка отмостки из бетона или цементного раствора толщиной 100-120мм)	m2	7.20	
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или мало связанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт)	m3	8.40	
3	RpCB18C	Demolare betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.)	m3	4.20	
4	RpCB16A	Prepararea si turnarea betonului ciclopian clasa C-5/4-Bc-5-B-75, turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin slab solicitate, cu bolovani de riu, piatra sparta sau sparturi din beton (Приготовление и укладка бутобетона класса С-5/4-Бс5-Бс75, в фундаменты, цоколи, подпорные стены слабо нагруженные, с речным камнем, щебнем и битым бетоном)	m3	4,20	
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	24,00	
6	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sarma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate drisuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1.5 cm si 0.5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint (Наружная штукатурка по проволочной сетке, без арматуры или стальных рам, толщиной 3 см, с затиркой, в 3 слоя, - цементным раствором марки М-100)	m2	24,00	
7	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с	m3	0,42	

1	2	3	4	5
		уплотнением ручным способом)		
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	1,10
9	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или мало связанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт)	m3	0,42
10	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	1,43
		2. Отмостка.		
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка отмостки из бетона или цементного раствора)	m2	38,50
12	RpCK07B	Umluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, execute cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	3,24
13	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную под зуб отмостки)	m3	1,92
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	4,86
15	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона на отмостку.. приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	5,84