

# CAIET DE SARCINI

**Obiectul achiziției:** Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului administrativ al Î.S. "Poșta Moldovei" amplasat în mun. Cahul, str. Prospectul Republicii nr. 17

| Nº crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitatea de măsură | Volum    |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                  | 5        |
|         |                             | <b>Capitolul 1. Reparația acoperișului de membrană</b>                                                                                                                                                                                                                              |                    |          |
| 1       | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din tabla la ( parapet ), inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                                                                                                                                       | m2                 | 60,3000  |
| 2       | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                                                                                        | m3                 | 1,5000   |
| 3       | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau doua straturi ( prin ardere și topire a stratului de protecție )                                                                                                                                              | m2                 | 897,2500 |
| 4       | RpCE06A                     | Izolații hidrofuge pe suprafețe întinse de beton, orizontale sau înclinate la până la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperișuri, ședuri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat în 2 straturi pe alocuri 25% din suprafață. | m2                 | 224,3100 |
| 5       | RpCE35A                     | Izolații hidrofuge la acoperișuri, executate cu membrane (pe baza de poliester 3kg/m2), cu bitum preaplicat prin încălzire cu flacără, într-un strat pe alocuri 25% din suprafață.                                                                                                  | m2                 | 224,3100 |
| 6       | RpCE01B                     | Amorsarea suprafețelor, pentru aplicarea izolației hidrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparații de balcoane sau terase orizontale sau înclinate                                                                                                        | m2                 | 672,9400 |
| 7       | CE13A                       | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase (bronat strat superior pe baza de poliester 4kg/m2) modificate lipite cu flacără în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu                                                                           | m2                 | 897,2500 |
| 8       | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperiș -                                                                                                                                                                                                                                                | m2                 | 102,2000 |

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|    |         | membrane bituminoase in unul sau doua straturi ( prin ardere si topire a stratului de protecție )                                                                                                                                                                       |    |          |
| 9  | RpCE06A | Izolații hidrofuge pe suprafețe întinse de beton, orizontale sau înclinate la până la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperișuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat în 2 straturi 25% din suprafață | m2 | 25,5500  |
| 10 | RpCE01B | Amorsarea suprafețelor, pentru aplicarea izolației hidrofuge, executată cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparații de balcoane sau terase orizontale sau înclinate                                                                                            | m2 | 77,1500  |
| 11 | CE13D   | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase (bronat strat superior pe baza de poliester 4kg/m2)modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafață verticală montate pe suport continuu                                                                 | m2 | 102,2000 |
| 12 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperiș-membrane bituminoase în unul sau doua straturi                                                                                                                                                                                       | m2 | 4,4000   |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane                                                                                                                                                                                         | m2 | 9,8000   |
| 14 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane                                                                                                        | m2 | 9,8000   |
| 15 | RpCE01B | Amorsarea suprafețelor, pentru aplicarea izolației hidrofuge, executată cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparații de balcoane sau terase orizontale sau înclinate                                                                                            | m2 | 9,8000   |
| 16 | CE13D   | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase (bronat strat superior pe baza de poliester 4kg/m2)modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafață verticală montate pe suport continuu                                                                 | m2 | 9,8000   |
| 17 | RpCI23B | Glafuri si copertine din tabla zincata , montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de membrana, la clădiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurata între 30 si 50 cm inclusiv ( Tabla zincată recuperata )        | m  | 115,6000 |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 18 | RpCI23B    | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de membrana, la clădiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu lăţimea desfăşurata intre 30 si 50 cm inclusiv ( Tablă zincata noua ) | m   | 20,0000 |
| 19 | RpCI30A    | Etanşarea suplimentară, pe contur, la rosturi si străpungeri la terase sau faţade, cu chituri sau masticuri polimerice ( Rostul la tabla zincata la parapet )                                                                                                          | m   | 30,5000 |
| 20 | RpCI30C    | Etanşarea suplimentară, pe contur, la rosturi si străpungeri la terase sau faţade, cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb, aluminiu sau alama ( Rostul la tabla zincata la parapet )                                                                | m   | 30,5000 |
| 21 | RpCI25D    | Diverse accesorii la învelitorile clădirilor existente: -gargui (gura de scurgere fabricata din PVC) , montat prin cimentare                                                                                                                                           | buc | 2,0000  |
| 22 | IzF08E     | Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperişuri, executată cu un strat de pânză bitumata sau un strat de ţesătura din fibre de sticlă bitumată lipită cu mastic de bitum H 80/90, pe sifonul de pardoseala                                                            | buc | 2,0000  |
| 23 | TRI1AA09F1 | Descărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin transport până la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren                                                                                                                                       | t   | 10,0000 |
| 24 | TrB05A2-3  | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanţă de 30 m                                                                                                                                                                      | t   | 16,0000 |
| 25 | TrI1AA02C1 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1                                                                                                                                                     | t   | 6,0000  |
| 26 | TsI50G     | Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanta 15 km                                                                                                                                                                                                         | t   | 6,0000  |

Devizier ing. S.Vlasenco



(funcția, semnătura, numele, prenumele)