

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CONCURCUL CEREREA OFERTELOR
DE PREȚURI**

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Spitalul Raional Leova.**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Spitalul Raional Leova.**
 3. Obiectul achizițiilor: **Lucrari de reparatie a Sălii de operații și a încăperilor auxiliare a IMSP Spitalul Raional Leova.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse :	Denumire lucrărilor :	Unitatea de masura:	Volum:
1	2	3	4	5
1. Lucrări de Construcții:				
1.1. Sala de operații:				
1.1.1. Tavan.				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,000
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	95,000
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,000
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	95,000
6	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren	m	85,000
1.1.2. Pereți:				
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,860
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	234,500
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	234,500
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Pervazuri)	m2	5,520
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	234,500
12	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2	234,500

1	2	3	4	5
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	234,500
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	234,500
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	234,500
16	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	234,500
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastic	m	13,800
		1.1.3. Glafuri:		
18	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime	m	67,800
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,340
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,340
21	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la galfuri	m2	20,340
		1.1.4. Pardosele:		
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	95,000
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	95,000
24	RpCK42E	Desfacerea plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	85,000
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardosele	kg	188,100
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	95,000
27	CG01A1 k=6.0	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	95,000

1	2	3	4	5
		cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade		
28	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	95,000
29	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2	95,000
		1.1.5. Timplărie:		
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,320
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	27,600
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,720
33	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,300
34	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Geam Tonat)	m2	27,600
35	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (3 usi-1x2m, partea sus a peretilor cu sticla h=1m)	m2	31,380
		1.1.6. Lucrări tehnico – sanitare AC:		
36	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000
37	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	24,000
38	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	24,000
39	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de	m	10,000

1	2	3	4	5
		locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm pentru autoclava		
40	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,000
41	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm	m	12,000
42	AcA06C	Montarea în pământ a tevelor din oțel negre, asamblate prin înșurubare, avind diametrul de 2" canalizare autoclava	m	3,000
43	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,000
44	RpSB14C	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000
45	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 110 mm	m	1,000
46	RpSB14E	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
47	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000
48	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar chirurgical)	buc	3,000
49	RpSD35A	Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecătoare acționare cu cotul)	buc	3,000
50	RpSC23B1	Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe carcasa din inox (h=850 x 1100 x 500 adincimea chiuvetei= 300 mm)	buc	1,000
51	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent	buc	1,000

1	2	3	4	5
		de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"		
52	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,000
53	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C,(Boiler)	buc	1,000
		1.1.7. Încălzirea:		
54	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000
55	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	36,000
56	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	36,000
57	IB07A apl	Radiatoare din tuburi de otel pentru sala de operatie (calorifer tubular 0.5 x 1.2)	buc	6,000
		1.1.8. Hidroizolarea balcoanelor:		
58	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,000
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,000
60	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	25,000
61	IzF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90	m2	25,000
62	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe	m2	25,000

1	2	3	4	5
		suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm		
63	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,600
		1.2. Corridor:		
		1.2.1. Tavan:		
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,000
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	21,000
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,000
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,000
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	21,000
69	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren	m	19,200
		1.2.2. Pereti:		
70	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	53,900
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Pervazuri)	m2	0,600
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	53,900
74	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	53,900
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,900
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	53,900

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
77	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	2,000
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,900
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,900
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	51,900
81	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	0,600
		1.2.3. Glafuri:		
82	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime	m	17,300
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,190
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,190
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	5,190
		1.2.4. Pardosele:		
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,000
87	RpCK42E	Desfacerea plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	18,000
88	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardosele	kg	41,580
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,000
90	CG01A1 k=6.00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	21,000

1	2	3	4	5
91	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	21,000
92	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2	22,800
		1.2.5. Tâmplărie:		
93	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,600
94	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Geam Tonat)	m2	4,600
		1.2.6. Lucrări tehnico – sanitare AC:		
95	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
96	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m	6,000
97	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000
98	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000
99	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000
100	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
101	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,000
102	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
103	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
104	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la	buc	1,000

1	2	3	4	5
		obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"		
105	RpSE27A1	Montarea uscatorului de maini, montat pe perete din beton	buc	1,000
		1.2.7. Încălzirea:		
106	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,800
107	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	18,000
108	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	18,000
109	IB07A apl	Radiatoare din tuburi de otel pentru sala de operatie (calorifer tubular 0.5 x 1.2)	buc	3,000
		1.2.8. Ventilare:		
110	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	3,000
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000
		1.3. Vestiar:		
		1.3.1. Tavan:		
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,500
113	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,500
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,500
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,500
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	14,500
117	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren	m	17,800

1	2	3	4	5
		1.3.2. Pereti:		
118	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,200
120	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Pervazuri)	m2	0,500
121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,200
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,200
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,200
124	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	4,000
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,200
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,200
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	48,200
128	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	0,600
		1.3.3. Glafuri:		
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,450
130	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime	m	11,500
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	3,450

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,450
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	3,450
		1.3.4. Pardosele:		
134	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,500
135	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,500
136	RpCK42E	Desfacerea plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17,800
137	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardosele	kg	28,710
138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,500
139	CG01A1 k=6.00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	14,500
140	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,500
141	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicare pe perete -10 cm	m2	14,500
		1.3.5. Tâmplărie:		
142	RpCO56A	Demontari: tâmplarie din lemn (ferestre)	m2	4,600
143	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Geam Tonat)	m2	4,600
		1.3.6. Lucrări tehnico – sanitare AC:		
144	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
145	RpAcA48A	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 50-65 mm	m	3,000
146	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri	m	3,000

1	2	3	4	5
		de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm		
147	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000
148	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000
149	RpSB14C	Montarea piesei de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000
150	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000
151	RpSB14E	Montarea piesei de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
152	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,000
153	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
154	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
155	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000
156	RpSE25A	Montarea preparatorului de apă caldă menajeră, functionind cu agent termic apă caldă 70-90 grade C (Boiler)	buc	1,000
157	RpSE27A1	Montarea uscatorului de maini, montat pe perete din beton	buc	1,000
158	SC02A	Cabina pentru dus de tip închis, sticlă mata 100x100x215	buc	1,000
		1.3.7. Încălzirea:		
159	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600

1	2	3	4	5
160	RpIC19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	6,000
161	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000
162	IB07A apl	Radiatoare din tuburi de otel pentru sala de operatie (calorifer tubular 0.5 x 1.2)	buc	1,000
		1.3.8. Ventilare:		
163	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000
		1.4. Depozit:		
		1.4.1. Tavan:		
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,300
165	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	17,300
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,300
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,300
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	17,300
169	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren	m	17,400
		1.4.2. Pereți:		
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	57,400
171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Pervazuri)	m2	0,600
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	57,400
173	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-	m2	57,400

1	2	3	4	5
		var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,400
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,400
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,400
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,400
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	57,400
179	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	0,600
		1.4.3. Pardosele:		
180	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,000
181	RpCK42E	Desfacerea plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	18,000
182	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardosele	kg	41,580
183	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,000
184	CG01A1 k=6.00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	21,000
185	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	19,030
186	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	17,400
		1.4.4. Timplărie:		
187	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,600

1	2	3	4	5
189	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800
190	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Geam Tonat)	m2	4,600
		1.4.5. Încălzirea:		
191	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,480
192	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,000
193	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000
194	IB07A apl	Radiatoare din tuburi de otel pentru sala de operatie (calorifer tubular 0.5 x 1.2)	buc	1,000
		1.4.6. Ventilare:		
195	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000
		1.5. Depozit:		
		1.5.1. Tavan:		
196	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,030
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	19,030
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,030
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,030
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	19,030

1	2	3	4	5
		manual (Vopsea Latex Antibacteriana)		
201	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren	m	19,030
		1.5.2. Pereți:		
202	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	57,400
203	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Pervazuri)	m2	0,600
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	57,400
205	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	57,400
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,400
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,400
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,400
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,400
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Latex Antibacteriana)	m2	57,400
211	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	0,600
		1.5.3. Pardosele:		
212	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,000
213	RpCK42E	Desfacerea plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	18,000
214	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardosele	kg	41,580
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,000
216	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	21,000

1	2	3	4	5
	k=6.00	mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade		
217	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	19,030
218	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	17,400
		1.5.4. Tâmplărie:		
219	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,600
221	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800
222	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Geam Tonat)	m2	4,600
		1.5.5. Încălzirea:		
223	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,480
224	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,000
225	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000
226	IB07A apl	Radiatoare din tuburi de otel pentru sala de operatie (calorifer tubular 0.5 x 1.2)	buc	1,000
		1.5.6. Ventilare:		
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000

1	2	3	4	5
		2. Electricitatea:		
		2.1. Sala de operații:		
228	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	29,000
229	RpEE24A	Demontarea , prize pentru desfiintare sau inlocuire	buc	20,000
230	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	300,000
231	RpVC41B	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 6000-11000 mc/h	buc	1,000
232	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	322,000
233	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x1,5	m	155,000
234	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x2,5	m	145,000
235	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 5x1,5 trifazat	m	75,000
236	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 600*600 48W	buc	12,000
237	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat bactericide complet echipat	buc	4,000
238	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	12,000
239	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,000
240	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	3,000

1	2	3	4	5
		lemn sau plastic Trifazata		
241	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete	buc	1,000
242	RpEE01C	Montarea intrerupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Siguranta digitala de protectie tensiune 380V 1-50A	buc	5,000
		2.2. Coridor:		
243	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	5,000
244	RpEE24A	Demontarea , prize pentru desfiintare sau inlocuire	buc	3,000
245	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	50,000
246	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp	buc	1,000
247	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	50,000
248	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 5x10 mmp	m	22,000
249	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32A cu nul- simbol 3130N	buc	1,000
250	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A cu nul- simbol 3130N	buc	1,000
251	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 16 A cu nul- simbol 3130N	buc	8,000
252	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x1,5	m	35,000
253	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x2,5	m	15,000
254	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 600*600 48W	buc	2,000

1	2	3	4	5
255	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat bactericide complet echipat	buc	1,000
256	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000
257	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000
		2.3. Vestiar:		
258	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000
259	RpEE24A	Demontarea , prize pentru desfiintare sau inlocuire	buc	4,000
260	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	50,000
261	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	50,000
262	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x1,5	m	35,000
263	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x2,5	m	15,000
264	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat LED 600*600 48W	buc	2,000
265	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000
266	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000

1	2	3	4	5
		2.4. Depozit:		
267	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000
268	RpEE24A	Demontarea , prize pentru desfiintare sau inlocuire	buc	2,000
269	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	50,000
270	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	50,000
271	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x1,5	m	35,000
272	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, VVGng, avind sectiunea de 3x2,5	m	15,000
273	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 600*600 48W	buc	2,000
274	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000
275	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000
		3. Utilaj:		
276	Pret de piata	Boiler electric 50 lt	buc	2,000
277	Pret de piata	Cabina de dus de tip inchis, sticla mata 100x100x215	buc	1,000
		4. Utilaj electricitate:		
278	Pret de piata	Siguranta 380V 1-50A	buc	1,000
279	Pret de piata	Contactora cu electromagnet 380V	buc	1,000
280	Pret de piata	Automat central 380V	buc	1,000

1	2	3	4	5
281	Pret de piata	Rele comutat 380V	buc	1,000
282	Pret de piata	Automate 4kw	buc	3,000
		5. Ventilarea în sala de operații:		
		5.1. Lucrări tehnico sanitare:		
283	RCsU05I1 k=2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00
284	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 150x150)	buc	4,00
285	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 300x100)	buc	2,00
286	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 300x150)	buc	2,00
287	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 400x200)	buc	2,00
288	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm.	m2	18,00
289	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm.	m2	4,00
290	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (Izover cu Al)	m2	3,00
291	VD06C	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (racord flexibil DT RFL d-2150mm)	buc	2,00
292	VB04A1	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (Clapeta de sens DT CS250)	buc	1,00
293	VB23A1	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Element finit DT PTM250)	buc	2,00
294	pret furnizor	Spuma poliuretan	buc	1,00
295	pret furnizor	Scoci aluminiu	buc	1,00

1	2	3	4	5
296	VD01A1	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	2,00
		5.2. Lucrări de montare:		
297	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	3,00
298	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (K250M Sileo)	buc	2,00
299	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Vents 100)	buc	1,00
300	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,00
301	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,00
302	11-05-001-01	Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 (Servomotor)	buc	1,00
303	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (senzor, regulator de viteza)	buc	2,00
304	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (montarea setului de automatizare)	buc	1,00
305	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00
306	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Filtru si caseta)	buc	1,00
307	VB03A2	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (Clapeta de inchidere)	buc	1,00
		6. Utilaj:		
308	pret furnizor	Conditioner mural Haier BSWI-12N Inverter	buc	2,00
309	pret furnizor	Ventilator de canal K250M sileo	buc	2,00
310	pret furnizor	Ventilator domestic VENTS 100	buc	1,00
311	pret furnizor	Atenuator de zgomot DT AZC d=250-1030mm	buc	2,00
312	pret furnizor	Calorifer electric CB 250-6.0	buc	1,00

1	2	3	4	5
313	pret furnizor	Servomotor Belimo TF 230	buc	1,00
314	pret furnizor	Senzor de conducta TG-K 330 0-30°C	buc	1,00
315	pret furnizor	Automatizarea instalatiei de refulare a aierului	buc	1,00
316	pret furnizor	Regulator de viteze REE 2	buc	1,00
317	pret furnizor	Caseta filtru DT CFRC 300x300 d=250mm	buc	2,00
318	pret furnizor	Filtru gofrat DT FPO 300x300 d=250mm	buc	2,00
319	pret furnizor	Clapeta de inchidere DT CDI d=250mm	buc	1,00
		7. Sistema antiincendiară în sala de operații:		
		7.1. Lucrări construcții:		
320	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	3,00
		7.2. Lucrări de montare:		
321	10-08-001-05	Aparate receptoare: Panou de control 8 zone	buc	1,00
322	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete IESIRE	buc	1,00
323	10-08-001-05	Aparate receptoare: GSM Semnalizare	buc	1,00
324	10-08-002-03	Avertizoare "TIC" automate: termic, de fum+baza	buc	10,00
325	10-01-039-06	Piese diverse: Buton manual de apel	buc	5,00
326	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena interna	buc	1,00
327	08-02-403-4	Conductor al retelelor in grup, de iluminat in invelis de protectie sau cablu ПВЧГ 3*1,5	100 m	1,00
328	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip:12A 7ha	buc	1,00
329	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	12,00
		8. Utiliaj:		
330	pret furnizor	Panou de receptie control FP9000 8 zone	buc	1,00
331	pret furnizor	Corp de iluminat IESIRE	buc	1,00
332	pret furnizor	GSM modul OKO-S2	buc	1,00

1	2	3	4	5
333	pret furnizor	Detector de fum + Baza D9000DR + B9000	buc	10,00
334	pret furnizor	Buton manual de apel D9000	buc	5,00
335	pret furnizor	Sirena interna S9000	buc	1,00
336	pret furnizor	Acumulator 12V 7Ah UL7-12V	buc	1,00
337	pret furnizor	Cablu ignifug 1*2*0,8mm JE - HH...Bd FE 180/PH120 - HFFR	m	300,00
338	pret furnizor	Elemente de fixare	set	10,00
339	pret furnizor	Materiale pentru conexiune	set	10,00

**Directorul
IMSP Spitalul raional Leova**



Ghenadie BUZA