

**Lucrari de curatire a albiei
riului Isnovat si a canalelor de
evacuare a apelor pluviale din or.
Singera, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Listă cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Lucrari de salubrizare**

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Sector 1 - Riul Isnovat (600 ml)				
1	TsC02B21	Sapatura mecanica cu excavator cu brat telescopic (lungimea de sapare min.12m) 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor	100 m3	9,000
2	TsC02D21	Sapatura mecanica cu excavator cu brat telescopic (lungimea de sapare min.12m) 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodaririi apelor	100 m3	18,000
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	2 700,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,000
5	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2	2,496
Capitolul 2. Sector 2 - (170 ml)				
6	TsC02D21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodaririi apelor	100 m3	2,040
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	408,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,040
9	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2	0,527
Capitolul 3. Sector 3 - (156 ml)				

1	2	3	4	5
10	TsC02D21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodaririi apelor	100 m ³	0,780
11	TsI50A2	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	156,000
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamantului in depozit, teren categoria II	100 m ³	0,780

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

