

Cerințe suplimentare

1. Montarea blocurilor exterioare ale climatizoarelor va fi efectuată în așa fel ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau ale alpiniștilor.
2. Blocurile interioare ale climatizoarelor vor fi amplasate cât mai departe posibil de locurile de muncă.
3. Comunicațiile între blocuri vor fi montate în interior, într-un canal de plastic alb 50x50 sau 60x60.
4. Înainte de montarea climatizoarelor acestea vor fi deservite tehnic.
5. În procesul montării climatizoarelor, circuitele frigorifice vor fi alimentate cu agenți frigorifici necesari.
6. Înainte de demontarea climatizoarelor, se va întocmi un act de diagnostică. În actele de diagnostică vor fi indicate defectele depistate (dacă vor fi) și cauza probabilă a apariției lor.
7. Termenul limită de prestare a serviciilor de reparație, montare și demontare ale climatizoarelor și instalațiilor frigorifice va fi de 3 zile lucrătoare, din momentul primirii solicitării de la reprezentantul Beneficiarului.
8. După efectuarea reparației (montării) climatizoarelor, Prestatorul va garanta buna lor funcționare pentru o perioadă de 12 luni.
9. Înainte de montare, climatizoarele vor fi preluate de la depozitul Beneficiarului, amplasat în mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42.
10. După demontare, climatizoarele vor fi transportate la depozitul Beneficiarului, amplasat în mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42.
11. Serviciile de reparație, montare și demontare ale climatizoarelor și instalațiilor frigorifice vor fi prestate în subdiviziunile Beneficiarului, amplasate pe întreg teritoriul RM, la solicitarea reprezentantului Beneficiarului.