

CAIET DE SARCINI
/CERINȚE TEHNICE GENERALE FAȚĂ DE SERVICIILE DE
ÎNFIINȚARE A PLANTAȚIEI FORESTIERE

CERINȚE SILVO-TEHNICE SOLICITATE:

1. Lucrări de pregătire a terenului pentru 14,0564 ha, care vor consta din:

Lucrările de pregătire a terenului, care presupun executarea unor lucrări de:

- curățirea a resturilor de exploatare;
- curățirea terenului de tufărișuri, arbuști, semințiș neutilizabil;
- strângerea pietrelor, bolovanilor;
- înlăturarea vegetației erbacee parțial sau de pe întreaga suprafață,
- nivelarea pământului,
- astuparea ravenelor, râpilor și surpăturilor, etc.

2. Lucrări de prelucrare a solului pentru 14,0564 ha, care vor fi formate din următoarele operațiuni:

- Planarea terenului după extragerea vegetației forestiere preexistente;
- Aratul solului;
- Discuirea mecanizată a solului;
- Cultivarea mecanizată a solului.

3. Măsuri de protecție anti-pășunat care vor consta din:

- Instalarea unui gard din sârmă ghimpată pe perimetrul sectorului împădurit.

4. Lucrări de plantare a culturilor silvice pentru total 24.0564 ha, care vor cuprinde tot pachetul de măsuri necesare pentru obținerea calității superioare la plantarea puieților:

- Săpatul gropițelor de mărime 35x40x40 cm; - (29 520 buc.)
- Împrăștierea arborilor și arbuștilor pentru plantare, distanța de până la 100m: arbori foioși; - (29 520 buc.)
- Plantarea arborilor în gropi gata săpată: arbori foioși; - (29 520 buc.)
- Udarea prin ajutoraj de la cisternă GAZ-53 OG a arbuștilor cu înălțimea până la 1m. - (295,200 buc.)

La alegerea asortimentului de arbori și arbuști pentru plantare sunt favorizate speciile autohtone de o productivitate și stabilitate înaltă.

Lucrările de înființare a plantației forestiere urmează a fi efectuate în conformitate cu harta tehnologică elaborată precum și a proiectului de împădurire elaborat, verificat și aprobat, în modul corespunzător.