

**Constructia blocului sanitar la
Casa de Sport din s. Cubolta . r-
nul Singerei №086/22-REAC**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (marca REAC)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Система хоз-питьевого водопровода (B1)		
		1.1.1. Арматура		
1	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый ф25мм)	buc	3,000
2	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый ф15мм)	buc	1,000
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Обратный клапан тип 601 ф25 "Danfoss)	buc	1,000
4	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Кран трехходовый для манометра d=15mm)	buc	1,000
Total Арматура				
		1.1.2. Трубы		
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu	m	33,000

1	2	3	4	5
		diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Труба полиэтиленовая PEND SDR 11 PN10 . Ф32)		
6	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	33,000
7	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	33,000
Total Трубы				
		1.1.3. Материалы и изделия		
8	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Зажимная муфта ф32)	buc	4,000
9	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Переходная зажимная муфта ф32(пэ)х15(ст)	buc	2,000
10	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm (Врезка через седловой отвод ф90х1")	piesa	1,000
Total Материалы и изделия				
		1.1.4. Колодцы		
11	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных	m3	2,300

1	2	3	4	5
		железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) 2шт		
12	Pret	КЦД-15 (0,38 m3)	buc	2,000
13	Pret	КЦ-15-6 (0,26 m3)	buc	4,000
14	Pret	КЦП1-15-1 (0,23 m3)	buc	2,000
15	Pret	КЦО-1 (0,02 m3)	buc	2,000
16	Pret	Capacul cu rama din fonta, T ф800	buc	2,000
17	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка стен прямков)	m3	0,012
18	Pret	Scara cu vanguri din otel C-1, 1шт	kg	6,600
19	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,013
20	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,013
21	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень)	m3	0,300
22	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь)	m2	3,000
Total Колодцы				
		1.1.5. Земляные работы (для труб и колодцев)		

1	2	3	4	5
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,400
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu .	m3	1,290
25	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подушка под трубопроводы)	m3	4,950
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка мягким грунтом вручную)	m3	7,200
27	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3	0,290
28	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,290
29	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,130
Total Земляные работы (для труб и колодцев)				

1	2	3	4	5
Total Система хоз-питьевого водопровода (B1)				
		1.2. Система хоз-бытовой канализации (K1)		
		1.2.1. Трубы		
30	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m	3,000
31	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, SN4 D=160mm	m	13,000
32	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,600
Total Трубы				
		1.2.2. Материалы и изделия		
Total Материалы и изделия				
		1.2.3. Колодцы		
33	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc.)	m3	0,460
34	Pret	КЦД -10 (0,18 m3)	buc	1,000
35	Pret	КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	2,000
36	Pret	КЦП-1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,000
37	Pret	КЦО-1 (0,02 m3)	buc	1,000

1	2	3	4	5
38	Pret	Capacul cu rama din fonta, T	buc	1,000
39	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь)	m2	0,150
40	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь)	m2	1,500
Total Колодцы				
		1.2.4. Земляные работы (для труб и колодцев)		
41	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,130
42	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu .	m3	0,370
43	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подушка под трубопроводы)	m3	2,400
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка мягким грунтом вручную)	m3	1,820
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3	0,070

1	2	3	4	5
46	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,070
47	TsD03C1	Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II și categoria III sau IV, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, în straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,040
Total Земляные работы (для труб и колодцев)				
Total Система хоз-бытовой канализации (K1)				
Прямые затраты				
Asigurari sociale				
Total				
Transportarea materialelor				
Total				
Cheltuieli de semifabricat și depozitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Контрольно-измерительные приборы		
48	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Фильтр тип Y333 Ф25 "Danfoss")	buc	1,000
49	SE53A	Contor de apă cu palete, cu racorduri olandeze, având diametrul de 20-30 mm (Счетчик холодной воды ф15мм с устройством для передачи данных на расстоянии)	buc	1,000

1	2	3	4	5
50	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Манометр ОБМ-100)	set	1,000
Total Контрольно-измерительные приборы				
Прямые затраты				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Valoarea utilajului		
		3.1. Контрольно-измерительные приборы		
51	Pret furnizor	Фильтр тип Y333 Ф25 "Danfoss"	buc	1,000
52	Pret furnizor	Счетчик холодной воды ф15мм с устройством для передачи данных на расстоянии	buc	1,000
53	Pret furnizor	Манометр общего назначения ОБМ-100	buc	1,000
Total Контрольно-измерительные приборы				
Прямые затраты				
Cheltuieli de depozitare				
Total Valoarea utilajului				

Total deviz:
Inclusiv salariu

