

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria s.Hasnasenii Mari,r.Drochia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s.Hasnasenii Mari,r.Drochia**
3. Obiectul achizițiilor **Restaurarea și revitalizarea Casei de cultură din Hăsnășenii Mari, raionul Drochia**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea usilor din exterior	m2	32,450
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea ferestrelor	m2	154,400
3	TrI1AC02D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	5,600
4	TsI50A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,600
		Total Demontari Inclusiv salariu		
		2. Inchidere si compartimentari		
5	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Blocuri BCA gr.=200mm	m3	2,250
6	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala 135 kg/m3 λ=0,035 W/mK gr.=100mm	m2	60,900
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grile de ventilare 150x250mm	buc	8,000

8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,900
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,900
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,900
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,900
		Total Inchidere si compartimentari Inclusiv salariu		
		3. Tamplarii		
12	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara din PVC, cu geam termoizolant, cu deschidere dubla cu prag, U-1 2500x2900(h) - 2 buc inclusiv supralumina 2500x700(h)	m2	14,500
13	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara din PVC, plina, cu deschidere dubla cu prag, U-2 1350x2550(h) - 3 buc	m2	10,328
14	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara din PVC, plina, cu deschidere dubla cu prag, U-3 1500x2280(h) - 2 buc	m2	6,840
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa	m2	1,980

		exterioara din PVC, plina, cu deschidere pe un canat cu prag, U-4 900x2200(h) - 1 buc		
16	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC alba, profil 5 camere, cu geam termoizolant dublu, o foaie mobila batanta, F-1 2500x2150(h) - 14 buc	m2	75,250
17	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC alba, profil 5 camere, cu geam termoizolant dublu, o foaie mobila oscilobatanta, F-2 1290x1850(h) - 19 buc	m2	45,350
18	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC alba, profil 5 camere, cu geam termoizolant dublu, o foaie mobila oscilobatanta, F-3 1660x1850(h) - 11 buc	m2	33,800
19	CF18A	Placare glafuri cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	120,940
20	CK18C	Montarea cornierelor perforate din aluminiu	m	302,340
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	120,940
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	120,940
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	120,940
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	120,940
		Total Tamplarii Inclusiv salariu		
		4. Rampa		
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3	4,000

		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu		
26	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	63,000
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata $\phi 6$ 150x150	kg	3,330
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	12,600
29	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu doua mani curente, h1000mm, in set la 1ml conform Plansei 14 din 158/25-SA / BL6	m	30,110
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,200
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	46,200
32	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata antiderapanta gr.=10mm RAL 8017	m2	46,200
		Total Rampa Inclusiv salariu		
		5. Copertina C-1		
		5.1. Fundatie Fm-1 (4 buc)		
33	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3	0,144
34	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,400
35	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg	18,856

		barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate		
36	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	27,000
37	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	0,640
38	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	15,600
		Total Fundatie Fm-1 (4 buc)		
		Inclusiv salariu		
		5.2. Structura metalica		
39	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimei pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv	t	0,214
40	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	2,049
41	CL06D	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in tronsoane, asamblate prin sudura, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,478
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	577,070
43	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	3,320
44	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	97,810
		Total Structura metalica		
		Inclusiv salariu		
		Total Copertina C-1		

		Inclusiv salariu		
		6. Copertine		
45	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Placi OSB gr.=22 mm	m2	55,800
46	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Sindrila bituminoasa RAL 7024	m2	55,800
47	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri "Dibond" RAL 8017 / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla	m2	24,000
48	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 RAL 8017	m	9,000
49	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 RAL 8017	m	24,300

Conducătorul grupului de lucru: Moroșan Angela _____ **L.Ș**