

Constructia retelor de pentru alimentare cu apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-2

Грубопроводы и арматура водонапорной башни 50м3 Теренул a sondei
nr.1116

Valoarea de deviz 18 277,75 lei

it in prețuri curente

Cod norme Cod surse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
2	3	4	5	6	7
A04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50- 100 mm Труба стальная д=100x4,5 в земле	m	6,00	167,39 28,83	1 004,35 172,98
A04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50- 100 mm Труба стальная д=80x4	m	6,00	135,91 28,83	815,46 172,98
A04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50- 100 mm Труба стальная д=15x2,8	m	2,00	56,53 28,83	113,07 57,66
L02A	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala	m2	3,90	74,34 23,21	289,93 90,53
A20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,00	118,78 118,78	1 306,58 1 306,58
D01B	Imprastierea cu lopata a	m3	11,00	17,87	196,62

2	3	4	5	6	7
	pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			17,87	196,62
SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" Трубы стальные д=100x4,5	m	2,00	305,85 190,28	611,69 380,56
SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" Труба стальная д=80x4	m	2,00	229,42 144,15	458,84 288,30
SA03A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1/2" Труба д=15x2,8	m	4,00	29,45 20,18	117,79 80,72
IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	1,24	138,03 107,88	171,16 133,77
AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6,00	10,35 4,04	62,07 24,22
AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	16,00	15,86 5,77	253,77 92,26
SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Тройник стальной 100x80	buc	1,00	342,28 30,56	342,28 30,56
SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Тройник стальной 100x15	buc	1,00	307,60 30,56	307,60 30,56

	3	4	5	6	7
2B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Тройник стальной 80x50	buc	1,00	<u>209,85</u> 24,22	<u>209,85</u> 24,22
2B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Переход стальной 80x50	buc	1,00	<u>120,57</u> 24,22	<u>120,57</u> 24,22
02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Отвод стальной д=100	buc	2,00	<u>165,69</u> 30,56	<u>331,39</u> 61,12
02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Отвод стальной д=80	buc	1,00	<u>110,27</u> 24,22	<u>110,27</u> 24,22
ена рмы	Головка соединительная муфтовая д=50	buc	2,00	<u>55,00</u> 0,00	<u>110,00</u> 0,00
IC25D	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm д=100	buc	3,00	<u>351,57</u> 86,49	<u>1 054,71</u> 259,47
IC25C	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm д=80	buc	3,00	<u>258,85</u> 57,66	<u>776,54</u> 172,98
D11E	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm Задвижка д=100	buc	1,00	<u>1 209,31</u> 63,43	<u>1 209,31</u> 63,43
D11D	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm Задвижка д=80	buc	1,00	<u>946,04</u> 57,66	<u>946,04</u> 57,66
D17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Вентиль пожарный	buc	2,00	<u>1 148,62</u> 242,17	<u>2 297,23</u> 484,34

2	3	4	5	6	7
	Д=50				
	Total				
	Fondul social si medicale				
	Transportarea materialelor				
	Cheltuieli de depozitare				
	Total				
	Cheltuieli de regie				
	Total				
	Beneficiu de deviz				
	Total deviz: Inclisiv salariu				

Intocmit

Dudceac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Andreeva

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

