

**Reparatia drumului in s. Micleuseni**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitatile de lucrari**

Intocmit in prețuri curente

| No<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                        | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|            |                                   |                                                                                                                                                                                              |           |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                            | 4         | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|            |                                   | <b>1. Imbracaminte din piatra sparta,<br/>L=372 m</b>                                                                                                                                        |           |                                                |                                          |                        |
| 1          | TsC21B1                           | Sapatura mecanica cu autogreder<br>de pina la 175 CP, inclusiv<br>imprastierea pamintului la 10 m,<br>in teren catg. II (amenajarea<br>patului drumului)                                     | 100<br>m3 | 2,1120                                         |                                          |                        |
| 2          | TsC22B1                           | Spor la consumurile de ore-utilaj<br>din art. TsC18B1, pentru<br>transportul pamintului pe fiecare<br>10 m in plus, peste distanta<br>prevazuta, teren catg. II, K-2                         | 100<br>m3 | 2,1120                                         |                                          |                        |
| 3          | TsC03E1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. I | 100<br>m3 | 2,1120                                         |                                          |                        |
| 4          | TsI51A5                           | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 5 km                                                                                                                | t         | 370,0000                                       |                                          |                        |
| 5          | TsC51A                            | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria I                                                                                                                           | 100<br>m3 | 2,1120                                         |                                          |                        |
| 6          | DI96                              | Compactarea rambleului pamint<br>de cat.II, cu compactor pe pneuri<br>de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                       | 100<br>m3 | 1,4080                                         |                                          |                        |
| 7          | TsE05B                            | Nivelarea cu autogreder de pina la                                                                                                                                                           | 100m2     | 14,0800                                        |                                          |                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6 | 7 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|---|
|    |         | 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                   |        |          |   |   |
| 8  | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1) | m3     | 140,8000 |   |   |
| 9  | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                            | 100m2  | 14,0800  |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei    |          |   |   |
|    |         | <b>Total Imbracaminte din piatra sparta, L=372 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |        |          |   |   |
|    |         | <b>2. Imbracaminte din beton (rigola),<br/>L=24 m</b>                                                                                                                                                          |        |          |   |   |
| 10 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)                                                                   | 100 m3 | 0,4800   |   |   |
| 11 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                  | 100 m3 | 0,4800   |   |   |
| 12 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                        | t      | 84,0000  |   |   |
| 13 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,4800   |   |   |
| 14 | DI96    | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                             | 100 m3 | 0,0960   |   |   |
| 15 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la                                                                                                                                                                             | 100m2  | 0,9600   |   |   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6 | 7 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
|    |       | 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II |     |         |   |   |
| 16 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire                              | m3  | 14,4000 |   |   |
| 17 | DI126 | Instalarea armăturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri                                                                               | t   | 0,3920  |   |   |
| 18 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executată într-un singur strat, cu grosimea de 15 cm                                                           | m2  | 96,0000 |   |   |
|    |       | Total                                                                                                                                                       | Lei |         |   |   |
|    |       | <b>Total Imbracaminte din beton (rigola), L=24 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |     |         |   |   |

|  |                                          |     |  |
|--|------------------------------------------|-----|--|
|  | Total                                    | Lei |  |
|  | Asigurări sociale                        |     |  |
|  | Total                                    |     |  |
|  | Cheltuieli de regie                      |     |  |
|  | Total                                    |     |  |
|  | Beneficiu de deviz                       |     |  |
|  | Total                                    |     |  |
|  | TVA                                      |     |  |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |     |  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)