

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Constructia capitala a portiunii de drum public local**

#Drumul tirgului# pe o lungime de 800 m din intravilanul satului Hirbovat, r-nul Anenii Noi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	6	7
		1. Amenajarea santului dreptunghiular Tip 3 h=0.8m; b=0.7m			
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (se exclude autobasculanta de 7t)	100 m3		3,681
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		92,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului decapat)	100 m3		3,154
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		567,720
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
5	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3		3,154
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
6	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a fundului si taluzurilor, in teren mijlociu	100m2		11,487
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5, LA30, h=10 cm	m3		37,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	141112220175-16/31.5	Piatra sparta LA/30 fr.16-31.5	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	

	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
8	DI119	Fundatii monolite din beton Beton C30/37 XF4;XC4;XD3 la edificiile artificiale	m3		130,260
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	
	2663102100000-30/37	Beton C30/37; XF4,XC4,XD3	m3	1,0200	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	
9	PC04A	Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat (corpul santului)	m2		1 162,00 0
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,3700	
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0070	
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0090	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0330	
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0620	
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,1000	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	
10	PD04A	Montarea plaselor 100x100 din armatura d-4mm A240	kg		1 577,66 0
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	
	271060200100-100*d4	Plasa armare 100x100 d-4mm A240	kg	1,0000	
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m		81,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	
	1411122201672-31.5/6	Amestec optimal 0-63, (piatra sparta LA20),GA	m3	0,0035	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	
	2682132601130-55	Politielena dubla	m2	0,2940	
12	DI119	Mortar de ciment C12/15, la rosturi;	m3		0,410
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	
	26631021000-1	Mortar de ciment C12/15	m3	1,0200	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	
13	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		630,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	
	4029050	Mortar de ciment C12/15	m3	0,0075	
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	
14	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3		1,448
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3		1,448
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	
16	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25; XC1 la	m3		4,400

		edificiile artificiale (suport)			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	
	2663102100000-20/25	Beton C20/25 XC1	m3	1,0200	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	
		2. Amenajarea santului trapezoidal Tip IV (b=0.6; h=0.5) (rigola rapida)			
17	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (se exclude autobasculanta de 7t)	100 m3		5,270
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	
18	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		948,600
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
19	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3		5,270
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		59,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului decapat)	100 m3		0,590
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	
22	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		106,200
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
23	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3		0,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
24	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a fundului si taluzurilor, in teren mijlociu	100m2		14,430
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	
25	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4,XC4,XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei)	100m2		3,010
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	
	2663102100000-37	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	15,3000	
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	
	14111222016601-315	Piatra sparta fr.8-31,5 LA/30	m3	10,7000	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	
26	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4,XC4,XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5	100m2		10,530

		LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei)			
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	
	2663102100000-37	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	15,3000	
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	
	14111222016601-315	Piatra sparta fr.8-31,5 LA/30	m3	10,7000	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	
27	Dl119	Fundatii monolite din beton C30/37; XF4,XC4,XD3 la edificiile artificiale (suport)	m3		6,320
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	
	2663102100000-30/37	Beton C30/37; XF4,XC4,XD3	m3	1,0200	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	
28	Dl119	Fundatii monolite din beton C30/37; XF4,XC4,XD3 la edificiile artificiale (pinteni Nr.2)	m3		71,370
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	
	2663102100000-30/37	Beton C30/37; XF4,XC4,XD3	m3	1,0200	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	
29	Dl119	Fundatii monolite din beton C30/37; XF4,XC4,XD3 la edificiile artificiale (pinteni Nr.3)	m3		21,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	
	2663102100000-30/37	Beton C30/37; XF4,XC4,XD3	m3	1,0200	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	
30		Material lemnos	m3		24,280
	124654564548476946	Material lemnos	m3	1,0000	
31	AcF08A	Ruberoid folosit la rosturile transversale	m2		10,160
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	
	2682122601626	Carton bitumat CI-400	m2	1,0200	
32	DI130	Consolidarea albiei cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (la intrare)	100m2		0,081
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	
	2663102100000-C30/37	Beton C 30/37	m3	15,3000	
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	
	14111222016601-8*31	Piatra sparta 8-31.5 mm	m3	10,7000	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	
33	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3		2,510
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii fr. 200-400	m3	1,0100	
		3. Rigole de acostament si casiuri pe taluz 3.1. Casiuri pe acostament			
34	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3		0,270

		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm	m3		0,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	1,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
36	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale	m3		0,150
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	
	2663102100000-37	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,0200	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	
37	DE10E	Borduri prefabricate din beton (bordure de dimensiuni 50x30x15cm) se exclude beton	m		2,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
	2666122800284-503015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x30x15cm	m	1,0050	
		3.2. Casiuri pe taluz			
38	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		1,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3		0,270
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	1,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
40	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale	m3		0,270
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	
	2663102100000-37	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,0200	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	
41	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-6) 0.08m3/buc	buc		9,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	
	2666122800611-600	Element prefabricat din beton armat B-6	m3	0,0800	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	
		3.3. Disipator la poalele terasamentului			
42	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		1,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	

43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3		0,930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	1,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
44	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale	m3		0,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	
	2663102100000-37	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3	m3	1,0200	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	
45	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5) 0.08m6/buc	buc		6,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	
	2666122800611-500	Element prefabricat din beton armat B-5	m3	0,0800	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	
46	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Bloc de disepare) 0.004m1/buc	buc		1,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	
	2666122800611	Bloc disepare	m3	0,0040	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	
47	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (placi P11-8) 1 buc	m3		0,442
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	
	4029050	Mortar de ciment C12/15	m3	0,1200	
	2666122800563-118	Dale din beton armat la rigole P11-8	m3	1,0000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	
		4. Amenajarea trotuarului			
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3		1,270
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	
49	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		32,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului decapat)	100 m3		0,320
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	
51	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		286,200
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
52	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		1,590

	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	
	1411122201646-31.5	Piatra split fr.8-31.5 mm LA/30	m3	0,0050	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	
53	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a platformelor)	100m2		8,360
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	
54	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra split LA/30 la trotuare (amenajarea stratului de piatra split; fr 8-63 LA/30, H= 15cm)	m2		836,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	
	1411122004-8	Piatra split fr.8-31.5 LA/30	m3	0,1740	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	
55	Dl112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111(κ=+3)	m2		836,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0057	
	1411122004-8	Piatra split fr.8-31.5 LA/30	m3	0,0135	
56	DE18A	Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida h-6 cm culoare gri)	m2		836,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	
	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj tip caramida H= 6 cm culoare gri)	m2	1,0150	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	
57	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton , (instalarea bordurii mici BR 100x20x8cm la trotuar) pe fundatie de beton C12/16 XF2	m		622,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	
	2663102100000-16/20	Beton C16/20 XF2	m3	0,0200	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	
	2666122800325	Bordura de dimensiuni BR 100x20x8 cm	m	1,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	
58	DF59A(F)	Montarea parapetului metalic la drum (Parapiet pietonal H =1m)	m		100,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	
	2875277301001-m	Complex de parapet metalic	m	1,0000	
	2952270003722	Instalarea de batut piloti	h-ut	0,0350	
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	
		5. Amenajarea placilor 2P 18-18 la drumuri laterale si intrari in curti			
59	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,65	100 m3		0,262

		mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			
	2952260003502-065	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,65mc	h-ut	1,3000	
60	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		2,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	
61	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		54,120
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3		8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	1,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
63	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale	m3		2,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	
	2663102100000-16/20	Beton C16/20 XF2	m3	1,0200	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	
64	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (placi 2P 18-18) 38 buc	m3		18,620
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	
	4029050	Mortar de ciment C12/15	m3	0,1200	
	2666122800563-118	Dale din beton armat la rigole P11-8	m3	1,0000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	

