

CAIET DE SARCINI

Amenajarea aleii pietonale din str. Hristo Botev, sec. Botanica, mun. Chisinau

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de demolare		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	118,28
2	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	138,00
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (se exclude resursa - Macara de fereastră)	m3	22,00
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	2 185,00
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 020,00
6	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	306,00
7	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	306,00
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (sol vegetal)	100 m3	3,92
9	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (sol vegetal)	t	509,60
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto (executia casetei + incarcarea deseurilor)	100 m3	8,047
11	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km (executia casetei + incarcarea deseurilor)	t	1 448,46

1	2	3	4	5
		2. Lucrări de amenajare		
12	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (pentru borduri)	m3	83,25
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare RD-100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Se exclude resursa: Beton clasa...(pt.informatie))	m	1 020,00
14	CA01C1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa M200 pentru fundatii de bordure	m3	63,24
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton RD-100.20.8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Se exclude resursa: Beton clasa...(pt.informatie))	m	1 306,00
16	CA01C1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa M200 pentru fundatii de bordure	m3	65,30
17	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innorire (sub bordure)	m3	148,52
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	448,80
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h - 15cm)	m3	448,20
20	RpDB33C	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat	buc	14,00
21	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 # 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil	buc	14,00
22	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din Pavaj vibro-presat cu suprafata din granit Alb (spalat Alb), grosimea 60mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 440,00
23	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din Pavaj vibro-presat cu suprafata din granit Negru (spalat Negru), grosimea 60mm, asezate pe un strat din	m2	470,00

1	2	3	4	5
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm		
24	DE17A	Pavaje Tactil, grosimea 60mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	78,00
25	RpDB16D	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere manuala	m2	306,00
26	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea solului fertil)	100 m3	4,00
27	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	520,00
28	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	400,00
29	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	400,00
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	40,00
31	TsH91B	Instalarea urne, (volum=30 litri)	buc	16,00
32	TsH91A	Instalarea banci pe 4 picioare (L=1800 mm)	buc	16,00
33		Panou informativ confectionat conform proiectului, inclusiv montarea	buc	2,00