

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Sistemul de aprovizionare cu apa si canalizare in sat.**

**Negresti, r-nul Straseni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Statia de pompare Nr.1 Apa potabila</b>		
		<b>1.1. Rețele electrice de alimentare</b>		
		<b>1.1.1. Lucrari de constructie</b>		
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	11,00
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	5,00
3	33-04-003-3	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele	buc	3,00
4	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опора из трубы д=70мм, L=3м)	t	0,02
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	30,00
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	30,00
7	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	14,40
8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	14,40
9	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-	1000 m	0,85

1	2	3	4	5
		3x70+1x70 mm <sup>2</sup>		
10	136	Banda F2007	m	62,00
11	137	Screpa A200	buc	62,00
12	163	Consola CA 1500	buc	17,00
13	162	Curau CSB	buc	106,00
14	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	6,00
15	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	10,00
16	161	Clema PA 1500	buc	18,00
17	1681	Clema ES 1500	buc	16,00
18	1517	Сарас СРТАУ- 35	buc	8,00
19	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc	6,00
20	1519	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc	1,00
		<b>1.1.2. Lucrari de montare</b>		
21	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete DPX3-160 32A	buc	1,00
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,60
23	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,48
		<b>1.1.3. Utilaj</b>		
24	Pretul firmei	Automat DPX-160	buc	1,00