


„Aprob”

Vicedirector al Serviciului Special

 Vasile AGHENIE

”\_\_\_\_\_” 2020

## CAIET DE SARCINI

**Lucrări de instalare ferestrele și ușile din profil PVC din Unitățile Speciale  
(rn. Călărași, Cornești, Florești, Soroca, Edineț, Hîncești, Cimișlia, Ștefan-Vodă,  
mun. Chișinău).**

### **1. Lucrări de instalare ferestrele și ușile sunt următoarele:**

Măsurările precise a dimensiunelor ușilor și ferestrelor.

Fabricare ferestrelor și ușilor din profil PVC.

Livrare la destinație conform contractului.

Demontarea ferestrelor și ușilor existente din lemn.

Montarea ferestrelor și ușilor din profil PVC.

Montarea glafurilor din mase plastice și pervazurilor din aluminiu.

Proectarea se include în costul îndeplinirii.

### **2. Cerințele la locurile de instalare:**

R-ul Călărași, s. Tuzara;

R-ul Cornești, s. Cornești;

R-ul Florești, s. Ciripcău;

R-ul Soroca, s. Baxani;

R-ul Edineț, s. Ruseni;

R-ul Hîncești, or. Hîncești;

R-ul Cimișlia, or. Cimișlia;

R-ul Ștefan-Vodă, s. Talmaz;

mun. Chișinău, str. Grenoble 193.

### 3. Cerințele și calitatea la instalarea obiectelor:

Ferestrele trebuie să fie noi și calitative. Ferestre PVC cu deschidere dublă, inclusiv glafuri din mase plastice, pervazuri din aluminiu. Profil clas „A”, adâncime min 72 mm; număr de camere min 5 camere; pachet de sticlă tip LOW-E, plasa atimoschit.

Ușile trebuie să fie noi și calitative. Uși interne și externe PVC cu accesorii. Uși externe PVC, une laterală cu construcție consolidată, rezistentă la temperaturi înalte și umiditate, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului.

Montarea ferestrelor și se efectuează conform normelor stabilite.

Rezultatul lucrărilor efectuate de Furnizor și acceptarea de către client sunt formulate printr-un act de primire – predare și instalare a bunurilor.

Furnizor este obligat să prezinte certificatelor de calitate pentru materialele aplicate în conform cu norme stabilite.

Garanție : 5 ani.

Înainte de montarea blocurilor furnizorul este obligat să coordoneze cu clientul.

### 4. Volumul lucrărilor:

Dimensiunile sunt aproximative:

	Ferestre			Uși		
U.S.	Dimensiune	Cantitatea	Total	Dimensiune	Cantitatea	Total
Chișinău	1700 * 1100	17	31	2040 * 940 int	10	13
	1700 * 2300	4		2100 * 850 int	2	
	1500 * 1500	4		1620 * 780 ext	1	
	1700 * 1150	4				
	1700 * 800	2				
Călărași	1400 * 1150	2	22	2100 * 950 int	1	9
	1750 * 1450	1		2100 * 950 ext	1	
	1400 * 1100	10		2100 * 800 ext	2	
	1450 * 450	4		2100 * 900 ext	2	
	1400 * 400	2		2300 * 800 ext	2	
	1450 * 950	1		2200 * 1050 ext	1	
	800 * 700	2				
Cornești		-	-	2000 * 950 int	1	1
Florești	1350 * 1200	2	5	2200 * 1200 int	1	5
	1350 * 1150	2		2100 * 1000 ext	1	
	1350 * 1050	1		2000 * 900 int	1	
				2000 * 900 int	1	
		2300 * 1400 ext	1			
Soroca	1700 * 1400	6	6		-	-
Edineț	1500 * 1500	20	22	2100 * 850 int	18	22
	1430 * 840	2		2070 * 1460 int	1	
				2100 * 1280 ext	1	
				2100 * 950 ext	1	

				2050 * 850 int	1	
Hîncești	2050 * 2300 1750 * 1550	5 3	8			-
Cimișlia	1800 * 1400	3	3	2050 * 900 int 2050 * 900 ext 2050 * 1100 ext	2 1 1	4
Ștefan-Vodă	1400 * 1100 1400 * 300 1120 * 1120 1800 * 700	7 2 2 4	15	2200 * 700 ext 2000 * 900 ext	2 1	3
Total			112			57

Inginer-constructor

Șef Secție mecanizare și construcții



Natalia SLIONKINA

Victor GRÎȚCO

