

Aprobat  
Presedintele raionului Cahul  
Pavel Groza



CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul raional Cahul
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Cahul
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de intretinere periodica si reparatii curente drum local L665 R34, Larga Noua-Badicul Moldovenesc-Rumeantev (segmentul Larga Noua-Badicul Moldovenesc).

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Terasamente si fundatii de beton.</b>				
1	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,710
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,320
3	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	12,000
4	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	116,000
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	180,000
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude)	100 m3	1,200
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.31.5-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr=12cm	m3	158,160
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.8-31.5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr=10cm	m3	130,000
9	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru	m2	99,000

1	2	3	4	5
	Kman=0,5	turnarea betonului in strazi scindura 150x30 Ltotal 660ml , V=2.97mc		
10	CC03C	Montare plase sudate la placi , cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( sirma Bp 4, pas150/150)	kg	1 845,200
11	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile beton C22.5 M300 Stotal 1318 m2, grosimea =15cm. ( Strat hidroizolant Stotal =1516.5mp(inclusiv coeficientul de suprapunere 1.15) -pelicula p/u hidroizolare culoare intunecata 80mkr, 2 doua straturi, / Scinduri de rasinoase bitumate 4500x150x25 - 16buc , Stotal=10.8mp.)	m3	197,770

Intocmit  Dumitru Cretu

